

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 48 п.4

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

/Козлов Д.С.

_____ 2020 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на замену лифта гп 400 кг., 8 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 351421,20 руб.

строительных работ _____ 4366 руб.

монтажных работ _____ 34577 руб.

Средства на оплату труда _____ 15040 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1126,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 НР (54 руб.): 80% от ФОТ (67 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.)	1 устройство	1	68,78	66,78			69	67		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 НР (558 руб.): 80% от ФОТ (697 руб.) СП (418 руб.): 60% от ФОТ (697 руб.)	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	850	646	184	51
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подлебедочной рамы НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)	1 рама	1	53,03	51,49			53	51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРмр01-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1 (демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231)) НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)	1 трансформатор	1	13,46	13,46			13	13		
5	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена металлического каркаса кабины НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.) СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		436	415	9	
6	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола НР (734 руб.): 80% от ФОТ (917 руб.) СП (550 руб.): 60% от ФОТ (917 руб.)	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		957	917	12	
7	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена поста «Ревизия» НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.) СП (59 руб.): 60% от ФОТ (99 руб.)	1 пост	1	102,08	99,11			102	99		
8	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена порога кабины лифта НР (178 руб.): 80% от ФОТ (223 руб.) СП (134 руб.): 60% от ФОТ (223 руб.)	1 порог	1	229,21	222,53			229	223		
9	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена балки дверей кабины НР (130 руб.): 80% от ФОТ (162 руб.) СП (97 руб.): 60% от ФОТ (162 руб.)	1 балка	1	166,6	161,75			167	162		
10	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1 НР (734 руб.): 80% от ФОТ (918 руб.) СП (551 руб.): 60% от ФОТ (918 руб.)	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		952	918	6	
11	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03 НР (-37 руб.): 80% от ФОТ (-46 руб.) СП (-28 руб.): 60% от ФОТ (-46 руб.)	1 этаж	-1 8-9	47,29	45,91			-47	-46		
12	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг НР (2606 руб.): 80% от ФОТ (3257 руб.) СП (1954 руб.): 60% от ФОТ (3257 руб.)	1 дверь	8	436,61	407,1	17,3		3493	3257	138	
13	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена тягового каната НР (854 руб.): 80% от ФОТ (1067 руб.) СП (640 руб.): 60% от ФОТ (1067 руб.)	1 канат	3	366,48	355,81			1099	1067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена устройство стяжки канатов НР (176 руб.): 80% от ФОТ (220 руб.) СП (132 руб.): 60% от ФОТ (220 руб.)	1 устройство	1	226,76	220,16			227	220		
15	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена ограничителя скорости НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.)	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122	116	2	
16	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена каната ограничителя скорости НР (126 руб.): 80% от ФОТ (158 руб.) СП (95 руб.): 60% от ФОТ (158 руб.)	1 канат	1	163,22	158,47			163	158		
17	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости НР (80 руб.): 80% от ФОТ (100 руб.) СП (60 руб.): 60% от ФОТ (100 руб.)	1 устройство	1	102,55	99,56			103	100		
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная НР (104 руб.): 80% от ФОТ (130 руб.) СП (78 руб.): 60% от ФОТ (130 руб.)	1 датчик	2	66,97	65,02			134	130		
19	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена противовеса при подвеске трехканатной НР (235 руб.): 80% от ФОТ (294 руб.) СП (176 руб.): 60% от ФОТ (294 руб.)	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		306	294	3	
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» НР (162 руб.): 80% от ФОТ (203 руб.) СП (122 руб.): 60% от ФОТ (203 руб.)	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210	203	2	
21	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: кабины НР (990 руб.): 80% от ФОТ (1237 руб.) СП (742 руб.): 60% от ФОТ (1237 руб.)	1 м направляющих	24,4 7*2,8+3,5+1,3	53,34	50,68	1,14		1301	1237	28	
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: противовеса НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.) СП (345 руб.): 60% от ФОТ (575 руб.)	1 м направляющих	24,4 7*2,8+3,5+1,3	24,86	23,58	0,57		607	575	14	
23	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная НР (567 руб.): 80% от ФОТ (709 руб.) СП (425 руб.): 60% от ФОТ (709 руб.)	1 аппарат	8	91,28	88,62			730	709		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка шунта точной остановки кабины НР (92 руб.): 80% от ФОТ (115 руб.) СП (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)	1 шунт	8	14,84	14,41			119	115		
25	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена подвешенного кабеля НР (369 руб.): 80% от ФОТ (461 руб.) СП (277 руб.): 60% от ФОТ (461 руб.)	1 кабель	3	158,27	153,66			475	461		
26	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена преобразователя частоты (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) НР (152 руб.): 80% от ФОТ (190 руб.) СП (114 руб.): 60% от ФОТ (190 руб.)	1 преобразователь частоты	1	190,06	190,06			190	190		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13060	12297	398	51
Накладные расходы									9878			
Сметная прибыль									7409			
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Монтаж оборудования									30347			
Итого									30347			
В том числе:												
Материалы									365			
Машины и механизмы									398			
ФОТ									12348			
Накладные расходы									9878			
Сметная прибыль									7409			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									30347			
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Замена жгута электропроводки, подвешенного кабеля												
28	ТЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки) (Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.)	100 м	0,244 (7*2,8+3,5+1,3)/100	226,31	150,73	75,58	4,17	55	37	18	1
29.1	ТЕРмр01-01-035-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заготовка жгута (до 10 жил) НР (117 руб.): 80% от ФОТ (146 руб.) СП (88 руб.): 60% от ФОТ (146 руб.)	1 п.м	24,48 (7*2,8+3,58+1,3)	6,14	5,96			150	146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте) <i>((Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расх.) НР (154 руб.): 95% от ФОТ (162 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (162 руб.)</i>	100 м	0,2448 <i>((7*2,8+3,58+1,3)*1)/100</i>	637,79	546,96	90,83	3,81	156	134	22	1
30	ТЕРм08-03-545-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 <i>(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (257 руб.): 95% от ФОТ (271 руб.) СП (176 руб.): 65% от ФОТ (271 руб.)</i>	1 шт.	8	29,69	28,14	1,55	0,06	238	226	12	
Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП												
31	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе) <i>НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)</i>	100 м	0,0255 <i>1*2,55/100</i>	103,69	71,42	5,64	0,38	3	2		
32	ТЕРм08-02-412-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе) <i>НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)</i>	100 м	0,102 <i>4*2,55/100</i>	46,95	24,25	2,82	0,19	5	2		
33	ТЕРм08-02-410-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4) <i>323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	100 м	0,027 <i>(3,7-1)/100</i>	323,74	202,46	33,89	2,09	9	5	1	
34	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4) <i>НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)</i>	100 м	0,037 <i>1*3,7/100</i>	103,69	71,42	5,64	0,38	4	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	100 м	0,148 4*3,7/100	46,95	24,25	2,82	0,19	7	4		
36	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75) 323,74 = 345,11 - 1 х 21,37 НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,0093 (1,425-0,5)/100	323,74	202,46	33,89	2,09	3	2		
37	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75) НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 м	0,0143 1*1,425/100	85,54	59,49	2,82	0,19	1	1		
38	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75) НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,057 4*1,425/100	46,95	24,25	2,82	0,19	3	2		
39	ТЕРмр01-01-034-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления) НР (166 руб.): 80% от ФОТ (207 руб.) СП (124 руб.): 60% от ФОТ (207 руб.)	1 провод	54 18*3	3,95	3,83			213	207		
42	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению) 323,74 = 345,11 - 1 х 21,37 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,04 (2*2,25-0,5)/100	323,74	202,46	33,89	2,09	13	8	1	
43	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Подвесной кабель по машинному помещению) НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	100 м кабеля	0,0675 3*2,25/100	256,24	134,42	71,87	3,81	17	9	5	
44	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Жгут электропроводки по машинному помещению) НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	100 м кабеля	0,0675 3*2,25/100	256,24	134,42	71,87	3,81	17	9	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поэтажная разводка, подключени кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ												
46	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ) <i>НР (47 руб.): 95% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)</i>	100 м	0,21 <i>(8*(1+1,5)+1)/100</i>	431,13	196,69	66,01		91	41	14	
46.1	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ) <i>НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)</i>	100 м	0,21 <i>(8*(1+1,5)+1)/100</i>	85,54	59,49	2,82	0,19	18	12	1	
Монтаж электрооборудования прямка												
47	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке <i>НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)</i>	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>	625,17	482,8	19,09	0,57	13	10		
48	ТЕРм08-01-081-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 <i>НР (37 руб.): 95% от ФОТ (39 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (39 руб.)</i>	1 шт.	2	27,91	15,31	11,28	0,76	56	31	23	2
49	ТЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)</i>	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	6	4		
Монтаж освещения шахты												
50	ТЕРм08-03-593-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник: местного освещения <i>НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.)</i>	100 шт.	0,1 <i>(8+2)/100</i>	1445,73	953,31	28,2	1,9	145	95	3	
51	ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>(МАТ=0 к расх.) НР (184 руб.): 95% от ФОТ (194 руб.) СП (126 руб.): 65% от ФОТ (194 руб.)</i>	100 м	0,294 <i>(7*2,8+3,5+1,3+5)/100</i>	637,79	546,96	90,83	3,81	188	161	27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-501-8442 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0294 <i>(7*2,8+3,5+1,3+5)/1000</i>	3194,61				94			
53	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке <i>НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6	5		
54	ТССЦ-503-0468 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розетка открытой проводки	шт.	1	6,05				6			
55	ТССЦ-509-1380 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	10	16,25				163			
56	ТССЦ-509-0741 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1	27,7				28			
57	ТЕРм08-02-472-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 <i>НР (86 руб.): 95% от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.)</i>	100 м	0,294 <i>(7*2,8+3,5+1,3+5)/100</i>	431,17	251,75	83,71	3,62	127	74	25	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1835	1230	157	6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2041	1405	188	7
В том числе, справочно:												
Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 28-38, 42-44, 46-46.1, 47-57)									206	175	31	1
Накладные расходы									1288			
Сметная прибыль									900			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах									3372			
Монтаж оборудования									857			
Итого									4229			
В том числе:												
Материалы									448			
Машины и механизмы									188			
ФОТ									1412			
Накладные расходы									1288			
Сметная прибыль									900			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									4229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Строительные работы												
58	ТЕР46-03-013-50 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм НР (13 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (13 руб.)	100 отверстий	0,08	477,16	165,98	311,18		38	13	25	
59	ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором НР (59 руб.): 86% от ФОТ (69 руб.) СП (48 руб.): 70% от ФОТ (69 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4 (2+1+2)*8/100	193,88	171,69	8,73		78	69	3	
60	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов НР (290 руб.): 80% от ФОТ (363 руб.) СП (182 руб.): 50% от ФОТ (363 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,586 (1,7+1,55)*2*(2,8*7+3,5+1,3)/10 0	228,59	228,59			363	363		
Машинное помещение - потолок												
61	ТЕРр61-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (66 руб.): 79% от ФОТ (83 руб.) СП (42 руб.): 50% от ФОТ (83 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,0291 2,84*3,42*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	128	83	1	
62	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки внутренних помещений НР (18 руб.): 79% от ФОТ (23 руб.) СП (12 руб.): 50% от ФОТ (23 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0,068 2,84*3,42*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	25	23		
63	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску НР (20 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0971 2,84*3,42/100	1223,14	213,95	10,23	0,19	119	21	1	
64	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 НР (4 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	709,24	152,38	3,68	0,19	18	4		
Машинное помещение - стены												
65	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (156 руб.): 79% от ФОТ (198 руб.) СП (99 руб.): 50% от ФОТ (198 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,1003 ((2,84+3,42)*2)*2,84- 1,087*1,961)*0,3/100	3434,85	1960,61	27	12,75	345	197	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки внутренних помещений НР (63 руб.): 79% от ФОТ (80 руб.) СП (40 руб.): 50% от ФОТ (80 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0,234 $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)/100$	368,03	341,61	4,03	1,9	86	80	1	
67	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР (61 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (30 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3343 $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)/100$	1112,03	191,72	9,14	0,19	372	64	3	
Машинное помещение -двери												
68	ТЕРп56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие дверных полотен (дверь+люк) НР (10 руб.): 82% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 62% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0294 $(1,087*1,961+0,9*0,9)/100$	405,97	405,97			12	12		
69	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк) НР (34 руб.): 82% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 62% от ФОТ (41 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	2614,19	2024,3	589,89	56,25	52	40	12	1
70	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих НР (51 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (63 руб.) СП (45 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (63 руб.)	1 м2 проема	2,1316 1,087*1,961	106,69	29,77	12,48		227	63	27	
71	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП) НР (22 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	1 м2 проема	0,81 0,9*0,9	82,45	33,53	23,46		67	27	19	
76	ТЕРп62-6-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0855 $(2,84*3,42-0,9*0,9-0,5*0,7)/100$	402,15	137,03	8,4	1,9	34	12	1	
Приямок												
77	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов НР (9 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	1 м3	0,06 $0,2*0,2*0,5*3$	541,9	119,68	422,22	40,24	33	7	26	2
78	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных оснований под полы на гравии НР (40 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (40 руб.) СП (24 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (40 руб.)	1 м3	0,2748 $1,735*1,584*0,1$	450,12	114,13	335,99	32,02	124	31	93	9
79	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР (14 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2 стяжки	0,0275 $1,735*1,584/100$	1959,54	442,12	56,26	24,17	54	12	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (2 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2 стяжки	0,0275 1,735*1,584/100	2258,28	33,6	58,56	24	62	1	2	1
81	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (49 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (29 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	1 т	0,019	9942,61	2758,18	42,05	2,85	189	52	1	
Обрамление проемов дверей шахты												
82	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР (74 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (91 руб.) СП (66 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (91 руб.)	1 т конструкций	0,15 18,75*8/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	133	91	23	
Погрузка и вывоз мусора												
84	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5	51,74		51,74		26		26	
85	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5	16,37		16,37		8		8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2593	1265	277	15
Накладные расходы									1064			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 3 Строительные работы :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									293			
Стены (ремонтно-строительные)									185			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									885			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1079			
Отделочные работы									636			
Проемы (ремонтно-строительные)									140			
Строительные металлические конструкции									704			
Полы									143			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									267			
Погрузо-разгрузочные работы									26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов автотранспортом									8			
Итого									4366			
В том числе:												
Материалы									1051			
Машины и механизмы									277			
ФОТ									1280			
Накладные расходы									1064			
Сметная прибыль									709			
Итого по разделу 3 Строительные работы									4366			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17488	14792	832	72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									17694	14967	863	73
В том числе, справочно:												
Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 28-38, 42-44, 46-46.1, 47-57)									206	175	31	1
Накладные расходы									12231			
Сметная прибыль									9018			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									4366			
Итого Монтажные работы									34577			
Итого									38943			
В том числе:												
Материалы									1864			
Машины и механизмы									863			
ФОТ									15040			
Накладные расходы									12231			
Сметная прибыль									9018			
38 943 * 7,52									292851			
НДС 20% от 292851									58570,20			
ВСЕГО по смете									351421,20			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)