


Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2024 г. Министром РФ в реализации приказа № 457 от 7 июля 2022 г.  
Приложение № 2

Наименование производимого продукта

г. Екатеринбург, ул. Шаверды, 18/1 п. 5 (парк)  
(наименование строки)



**ПОКАТЫРНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/Ш18/1-5(П)**

лифт пассажирский, т. 400 кг, 12 ост.  
(наименование объекта строительства)

Составлен в соответствии с \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_

Составлена в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ (01.01.2000)

в том числе:  
строительных работ 128,82 (5,82) тыс.руб.  
монтажных работ 1 315,50 (36,44) тыс.руб.  
оборудования 2 143,85 (380,31) тыс.руб.  
прочих затрат 698,80 (16,03) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих: \_\_\_\_\_ 889,94 (23,79) тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих: \_\_\_\_\_ 2 220,64 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 5,10 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ФЕР-м01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	шт	1	1	1	47,38	1,42	47,38	37,96	1 770,00
		1 ОТ									
		4 М									
		3Т									
		Итого по разделу		5,04			48,80		48,80		1 770,00
		ФОТ					47,38		47,38		1 770,00
		Лифтов	%	88			42,17		42,17		1 575,00
		Пр774-104.0 СИ Каркасный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			20,85		20,85		779,00
		Всего по позиции					114,82		114,82		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ФЕРмр01-01-010-03	<b>Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1</b>	шт	1	1	1					
		1 ОТ					47,38		47,38	37,36	1 770,00
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		1 770,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 575,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		779,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,82</b>		
2	ФЕРмр01-01-002-05	<b>Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1</b>	шт	1	1	1					
		1 ОТ					458,59		458,59	37,36	17 133,00
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	37,36	1 353,00
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		18 486,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		16 453,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		8 134,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 455,53</b>		
3	ФЕРмр01-02-011-01	<b>Установка подлебедочной рамы</b>	шт	1	1	1					
		1 ОТ					36,56		36,56	37,36	1 366,00
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		1 366,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 216,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		601,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>86,29</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРмр01-01-010-01	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1 демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					41,34	0,231	9,55	37,36	357,00
		4 М					1,24	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,73	0,231	1,09263					
		Итого по расценке					42,58		9,55		
		ФОТ							9,55		357,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			8,50		318,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			4,20		157,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,25</b>		
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					294,55		294,55	37,36	11 004,00
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		11 004,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 794,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 842,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>695,14</b>		
6	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
		1 ОТ					650,86		650,86	37,36	24 316,00
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		24 316,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		21 641,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 699,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 536,04</b>		
7	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост	1	1	1					
		1 ОТ					70,31		70,31	37,36	2 627,00
		4 М					2,11		2,11		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		2 627,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 338,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 156,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>165,94</b>		
<b>8</b>	<b>ФЕРмр01-01-004-05</b>	<b>Замена порога кабины лифта</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					157,93		157,93	37,36	5 900,00
		4 М					4,74		4,74		
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		5 900,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 251,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 596,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>372,72</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕРмр01-01-014-01</b>	<b>Замена балки дверей кабины</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38	37,36	2 144,00
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		60,82		
		ФОТ							57,38		2 144,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		1 908,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		943,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,14</b>		
<b>10</b>	<b>ФЕРмр01-02-006-01</b>	<b>Установка фотодатчика реверса</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					235,94		235,94	37,36	8 815,00
		4 М					7,08		7,08		
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		
		ФОТ							235,94		8 815,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 845,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 879,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>556,82</b>		
<b>11</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-01</b>	<b>Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					651,89		651,89	37,36	24 355,00
		4 М					19,56		19,56		
		ЗТ	чел.-ч	64,8		64,8					
		Итого по расценке					671,45		671,45		
		ФОТ							651,89		24 355,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		21 676,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		10 716,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 538,46</b>		
<b>12</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-04</b>	<b>Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03</b>	<b>этаж</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ						32,59	97,77	37,36	3 653,00
		4 М						0,98	2,94		
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>33,57</b>	<b>100,71</b>		
		ФОТ							97,77		3 653,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		3 251,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 607,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>230,75</b>		
<b>13</b>	<b>ФЕРмр01-01-005-01</b>	<b>Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>					
		1 ОТ						288,92	3 467,04	37,36	129 529,00
		2 ЭМ						9,32	111,84		
		4 М						8,67	104,04		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		373,2					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>306,91</b>	<b>3 682,92</b>		
		ФОТ							3 467,04		129 529,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 085,67		115 281,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 525,50		56 993,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 294,09</b>		
<b>14</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-03</b>	<b>Установка табло (индикатор этажный)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ						186,12	186,12	37,36	6 953,00
		4 М						5,58	5,58		
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>191,70</b>	<b>191,70</b>		
		ФОТ							186,12		6 953,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		6 188,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		3 059,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>439,24</b>		
<b>15</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-01</b>	<b>Замена тягового каната</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ						252,61	757,83	37,36	28 313,00
		4 М						7,58	22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		28 313,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		25 199,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		12 458,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 788,49</b>		
<b>16</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-02</b>	<b>Замена устройство стяжки канатов</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					156,16		156,16	37,36	5 834,00
		4 М					4,68		4,68		
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		
		ФОТ							156,16		5 834,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		5 192,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 567,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>368,53</b>		
<b>17</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-03</b>	<b>Замена ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					82,47		82,47	37,36	3 081,00
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		3 081,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 742,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 356,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194,63</b>		
<b>18</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-04</b>	<b>Замена каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					112,47		112,47	37,36	4 202,00
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		4 202,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 740,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 849,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>265,43</b>		
<b>19</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-05</b>	<b>Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					70,66		70,66	37,36	2 640,00
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		2 640,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 350,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 162,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,76</b>		
<b>20</b>	<b>ФЕРмр01-01-015-01</b>	<b>Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		1 ОТ					46,16		92,32	37,36	3 449,00
		4 М					1,38		2,76		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		3 449,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		3 070,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 518,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>217,86</b>		
<b>21</b>	<b>ФЕРмр01-01-030-01</b>	<b>Замена противовеса при подвеске трехканатной</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					208,61		208,61	37,36	7 794,00
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		7 794,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 937,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 429,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>492,32</b>		
<b>22</b>	<b>ФЕРмр01-04-003-01</b>	<b>Балансировка системы «кабина-противовес»</b>	<b>система</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					143,80		143,80	37,36	5 372,00
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		5 372,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 781,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 364,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>339,36</b>		
<b>23</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-01</b>	<b>Замена направляющих: кабины</b>	<b>м</b>	<b>35,6</b>	<b>1</b>	<b>35,6</b>					
		1 ОТ					35,98		1 280,89	37,36	47 854,00
		4 М					1,08		38,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,74		133,144					
		Итого по расценке					37,06		1 319,34		
		ФОТ							1 280,89		47 854,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 139,99		42 590,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			563,59		21 056,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 022,92</b>		
<b>24</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-02</b>	<b>Замена направляющих: противовеса</b>	<b>м</b>	<b>35,6</b>	<b>1</b>	<b>35,6</b>					
		1 ОТ					16,74		595,94	37,36	22 264,00
		4 М					0,50		17,80		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		61,944					
		Итого по расценке					17,24		613,74		
		ФОТ							595,94		22 264,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			530,39		19 815,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			262,21		9 796,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 406,34</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕРмр01-02-002-01</b>	<b>Установка смазывающего устройства</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>					
		1 ОТ					63,04		252,16	37,36	9 421,00
		4 М					1,89		7,56		
		ЗТ	чел.-ч	6,95		27,8					
		Итого по расценке					64,93		259,72		
		ФОТ							252,16		9 421,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224,42		8 385,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110,95		4 145,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>595,09</b>		
<b>26</b>	<b>ФЕР46-03-013-45</b>	<b>Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм</b>	<b>100 отверстий</b>	<b>2,08</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>					
		1 ОТ					47,26		98,30	37,36	3 672,00
		ЗТ	чел.-ч	5,54		11,5232					
		Итого по расценке					47,26		98,30		
		ФОТ							98,30		3 672,00
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			101,25		3 782,00
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			58,00		2 166,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>257,55</b>		
<b>27</b>	<b>ФЕР46-03-013-58</b>	<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45</b>	<b>100 отверстий</b>	<b>-2,08</b>	<b>1</b>	<b>-2,08</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					1,79	10	-37,23	37,36	-1 391,00
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-4,368					
		Итого по расценке					1,79		-37,23		
		ФОТ							-37,23		-1 391,00
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-38,35		-1 433,00
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-21,97		-821,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-97,55</b>		
<b>28</b>	<b>ФЕР06-03-004-01</b>	<b>Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м</b>	<b>т</b>	<b>0,019531</b>	<b>1</b>	<b>0,019531</b>					
		1 ОТ					2 560,54		50,01	37,36	1 868,00
		2 ЭМ					51,19		1,00		
		3 в т.ч. ОТм					7,32		0,14	37,36	5,00
		4 М					10 103,46		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	289		5,644459					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,0115233					
		Итого по расценке					2 611,73		51,01		
		ФОТ							50,15		1 873,00
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			46,04		1 719,00
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			24,72		923,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>121,77</b>		
<b>29</b>	<b>ТЦ_01.7.15.01_66_77100503_05_19.03.2021_01</b>	<b>Анкер шпилька М12*100 86,45/1,2/8,63</b>	<b>шт.</b>	<b>208</b>	<b>1</b>	<b>208</b>			<b>8,35</b>		<b>1 736,80</b>
		Цена=86,45/1,20/8,63									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 736,80</b>		
<b>30</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-01</b>	<b>Замена аппарата вызывного</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>					
		1 ОТ					62,89		754,68	37,36	28 195,00
		4 М					1,89		22,68		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		81,24					
		Итого по расценке					64,78		777,36		
		ФОТ							754,68		28 195,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			671,67		25 094,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			332,06		12 406,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 781,09</b>		
<b>31</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-03</b>	<b>Замена аппарата приказного</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					186,12		186,12	37,36	6 953,00
		4 М					5,58		5,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8						
		Итого по расценке					191,70		191,70			
		ФОТ							186,12		6 953,00	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		6 188,00	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		3 059,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>439,24</b>			
<b>32</b>	<b>ФЕРмр01-02-012-01</b>	<b>Установка шунта точной остановки кабины</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>						
		1 ОТ					10,24		122,88	37,36	4 591,00	
		4 М					0,31		3,72			
		ЗТ	чел.-ч	1,2		14,4						
		Итого по расценке					10,55		126,60			
		ФОТ							122,88		4 591,00	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		4 086,00	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		2 020,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>290,03</b>			
<b>33</b>	<b>ФЕРмр01-01-036-01</b>	<b>Замена подвесного кабеля</b>	<b>кабель</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>						
		1 ОТ					109,09		327,27	37,36	12 227,00	
		4 М					3,27		9,81			
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02						
		Итого по расценке					112,36		337,08			
		ФОТ							327,27		12 227,00	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 882,00	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 380,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>772,35</b>			
<b>34</b>	<b>ФЕРмр01-01-018-01</b>	<b>Замена преобразователя частоты</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
		ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)										
		1 ОТ					192,67	0,667	128,51	37,36	4 801,00	
		4 М					5,78	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,667	9,31132						
		Итого по расценке					198,45		128,51			
		ФОТ							128,51		4 801,00	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,37		4 273,00	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,54		2 112,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>299,42</b>			
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)								14 328,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 805,72		
		Эксплуатация машин							437,92		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,36		
		Материалы							2 085,25		
		Строительные работы							2 018,57		
		в том числе:									
		оплата труда							111,08		
		эксплуатация машин и механизмов							1,00		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,14		
		материалы							1 736,80		
		накладные расходы							108,94		
		сметная прибыль							60,75		
		Монтажные работы							28 082,09		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							28 082,09		
		в том числе:									
		оплата труда							11 694,64		
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		
		материалы							348,45		
		накладные расходы							10 440,49		
		сметная прибыль							5 161,59		
		Итого ФОТ (справочно)							11 842,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 549,43		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 222,34		
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>							<b>30 100,66</b>		
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>											
<b>Замена жгута электропроводки, подвешенного кабеля</b>											
35	ФЕРм08-02-407-03	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки)	100 м	0,356	1	0,356					
		Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					356,45	0,3	38,07	37,36	1 422,00
		2 ЭМ					173,84	0,3	18,57		
		3 в т.ч. ОТм					18,33	0,3	1,96	37,36	73,00
		4 М					304,12	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	37,92	0,3	4,049856					
		ЗТм	чел.-ч	1,46	0,3	0,155928					
		Итого по расценке					834,41		56,64		
		ФОТ							40,03		1 495,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,83		1 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,42		762,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>115,89</b>		
<b>36</b>	<b>ФЕРм01-01-035-10</b>	<b>Заготовка жгута (до 10 жил)</b>	<b>м</b>	<b>35,68</b>	<b>1</b>	<b>35,68</b>					
		1 ОТ					4,23		150,93	37,36	5 639,00
		4 М					0,13		4,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		15,6992					
<b>Итого по расценке</b>							<b>4,36</b>		<b>155,57</b>		
		ФОТ							150,93		5 639,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			134,33		5 019,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			66,41		2 481,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>356,31</b>		
<b>37</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте)</b> (Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расх.	<b>100 м</b>	<b>0,3568</b>	<b>1</b>	<b>0,3568</b>					
		1 ОТ					388,03		138,45	37,36	5 172,00
		2 ЭМ					52,26		18,65		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,79	37,36	67,00
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		14,728704					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,14272					
<b>Итого по расценке</b>							<b>630,11</b>		<b>157,10</b>		
		ФОТ							140,24		5 239,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			136,03		5 082,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			71,52		2 672,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>364,65</b>		
<b>38</b>	<b>ФЕРм08-03-545-03</b>	<b>Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32</b> ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>					
		1 ОТ					57,35	0,3	206,46	37,36	7 713,00
		2 ЭМ					3,54	0,3	12,74		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	0,94	37,36	35,00
		4 М					99,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,03	0,3	21,708					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,072					
<b>Итого по расценке</b>							<b>160,04</b>		<b>219,20</b>		
		ФОТ							207,40		7 748,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			201,18		7 516,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			105,77		3 951,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>526,15</b>		
<b>Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП</b>											
39	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)	100 м	0,0255	1	0,0255					
		1 ОТ					50,67		1,29	37,36	48,00
		2 ЭМ					3,62		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	37,36	
		4 М					14,48		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,137445					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00102					
		Итого по расценке					68,77		1,75		
		ФОТ							1,30		48,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,26		47,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,66		24,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>3,67</b>		
40	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)	100 м	0,102	1	0,102					
		1 ОТ					17,20		1,75	37,36	65,00
		2 ЭМ					1,81		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	37,36	1,00
		4 М					8,31		0,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,18666					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00204					
		Итого по расценке					27,32		2,78		
		ФОТ							1,78		66,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,73		64,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		34,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>5,42</b>		
41	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4)	100 м	0,027	1	0,027					
		1 ОТ					143,63		3,88	37,36	145,00
		2 ЭМ					19,92		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	37,36	3,00
		4 М					87,74		2,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,41256					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00594					
		Итого по расценке					251,29		6,79		
		ФОТ							3,95		148,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,83		144,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,01		75,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12,63</b>		
<b>42</b>	<b>ФЕРм08-02-412-02</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup> (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,037</b>	<b>1</b>	<b>0,037</b>					
		1 ОТ					50,67		1,87	37,36	70,00
		2 ЭМ					3,62		0,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,02	37,36	1,00
		4 М					14,48		0,54		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,19943					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00148					
		Итого по расценке					68,77		2,54		
		ФОТ							1,89		71,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,83		69,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,96		36,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,33</b>		
<b>43</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup> (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,148</b>	<b>1</b>	<b>0,148</b>					
		1 ОТ					17,20		2,55	37,36	95,00
		2 ЭМ					1,81		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	37,36	1,00
		4 М					8,31		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,27084					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00296					
		Итого по расценке					27,32		4,05		
		ФОТ							2,59		96,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,51		93,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		49,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,88</b>		
<b>44</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0093</b>	<b>1</b>	<b>0,0093</b>					
		1 ОТ					143,63		1,34	37,36	50,00
		2 ЭМ					19,92		0,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,03	37,36	1,00
		4 М					87,74		0,82		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,142104					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,002046					
		Итого по расценке					251,29		2,35		
		ФОТ							1,37		51,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,33		49,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,70		26,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4,38</b>		
<b>45</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм<sup>2</sup> (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0143</b>	<b>1</b>	<b>0,0143</b>					
		1 ОТ					42,21		0,60	37,36	22,00
		2 ЭМ					1,81		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	37,36	
		4 М					11,27		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,064207					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000286					
		Итого по расценке					55,29		0,79		
		ФОТ							0,60		22,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,58		21,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,31		11,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,68</b>		
<b>46</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup> (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,057</b>	<b>1</b>	<b>0,057</b>					
		1 ОТ					17,20		0,98	37,36	37,00
		2 ЭМ					1,81		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	37,36	
		4 М					8,31		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,10431					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00114					
		Итого по расценке					27,32		1,55		
		ФОТ							0,99		37,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,96		36,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,50		19,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,01</b>		
<b>47</b>	<b>ФЕРмр01-01-034-03</b>	<b>Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления)</b>	<b>шт</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>54</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2,72		146,88	37,36	5 487,00
		4 М					0,08		4,32		
		ЗТ	чел.-ч	0,3		16,2					
		Итого по расценке					2,80		151,20		
		ФОТ							146,88		5 487,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			130,72		4 883,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			64,63		2 414,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>346,55</b>		
<b>48</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полистиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,04</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>					
		1 ОТ					143,63		5,75	37,36	215,00
		2 ЭМ					19,92		0,80		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	37,36	4,00
		4 М					87,74		3,51		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		219,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		212,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		112,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,73</b>		
<b>49</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Подвесной кабель по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0675</b>	<b>1</b>	<b>0,0675</b>					
		1 ОТ					59,13		3,99	37,36	149,00
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	37,36	2,00
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		151,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		146,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		77,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,87</b>		
<b>50</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Жгут электропроводки по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0675</b>	<b>1</b>	<b>0,0675</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					59,13		3,99	37,36	149,00
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	37,36	2,00
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		151,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		146,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		77,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,87</b>		
<b>Позтажная разводка, подключени кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ</b>											
<b>51</b>	<b>ФЕРм08-02-409-09</b>	<b>Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,31</b>	<b>1</b>	<b>0,31</b>					
		1 ОТ					139,54		43,26	37,36	1 616,00
		4 М					16,79		5,20		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		4,712					
		Итого по расценке					156,33		48,46		
		ФОТ							43,26		1 616,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,96		1 568,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,06		824,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>112,48</b>		
<b>52</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм<sup>2</sup> (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,31</b>	<b>1</b>	<b>0,31</b>					
		1 ОТ					42,21		13,09	37,36	489,00
		2 ЭМ					1,81		0,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,08	37,36	3,00
		4 М					11,27		3,49		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		1,3919					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0062					
		Итого по расценке					55,29		17,14		
		ФОТ							13,17		492,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,77		477,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,72		251,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,63</b>		
<b>Монтаж электрооборудования приемка</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					342,84		6,86	37,36	256,00
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					454,03		9,09		
		ФОТ							6,87		256,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		248,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		131,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,25</b>		
54	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Монтаж электрических устройств безопасности (выключатель приемка и выключатель натяжного устройства)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					9,91		19,82	37,36	740,00
		2 ЭМ					5,43		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		1,52	37,36	57,00
		4 М					0,74		1,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,12					
		Итого по расценке					16,08		32,16		
		ФОТ							21,34		797,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,70		773,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,88		406,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,74</b>		
55	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					313,47		3,13	37,36	117,00
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		117,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		113,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>8,89</b>	
<b>Монтаж освещения шахты</b>											
<b>56</b>	<b>ФЕРм08-03-593-09</b>	<b>Светильник: местного освещения</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,14</b>	<b>1</b>	<b>0,14</b>					
		1 ОТ					676,94		94,77	37,36	3 541,00
		2 ЭМ					18,11		2,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,35	37,36	13,00
		4 М					411,88		57,66		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		9,5536					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,028					
		Итого по расценке					1 106,93		154,97		
		ФОТ							95,12		3 554,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			92,27		3 447,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			48,51		1 813,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>295,75</b>	
<b>57</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов МАТ=0 к расх.</b>	<b>100 м</b>	<b>0,406</b>	<b>1</b>	<b>0,406</b>					
		1 ОТ					388,03		157,54	37,36	5 886,00
		2 ЭМ					52,26		21,22		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		2,04	37,36	76,00
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		16,75968					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,1624					
		Итого по расценке					630,11		178,76		
		ФОТ							159,58		5 962,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			154,79		5 783,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			81,39		3 041,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>414,94</b>	
<b>58</b>	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0099</b>	<b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2</b>	<b>1000 м</b>	<b>0,0406</b>	<b>1</b>	<b>0,0406</b>	<b>3 036,70</b>				<b>123,29</b>
<b>Всего по позиции</b>										<b>123,29</b>	
<b>59</b>	<b>ФЕРм08-03-591-08</b>	<b>Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>					
		1 ОТ					342,84		3,43	37,36	128,00
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		128,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		124,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		65,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,63</b>		
<b>60</b>	<b>ФССЦ-20.4.03.05-0001</b>	<b>Розетка открытой проводки</b>		<b>100 шт</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>	<b>577,00</b>	<b>5,77</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,77</b>		
<b>61</b>	<b>ФССЦ-20.3.03.03-0064</b>	<b>Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)</b>		<b>шт</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15,48</b>	<b>216,72</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>216,72</b>		
<b>62</b>	<b>ФССЦ-20.3.02.02-0023</b>	<b>Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100</b>		<b>10 шт</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>18,76</b>	<b>26,26</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,26</b>		
<b>63</b>	<b>ФЕРм08-02-472-06</b>	<b>Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2</b>		<b>100 м</b>	<b>0,406</b>	<b>1</b>	<b>0,406</b>				
		1 ОТ					155,10		62,97	37,36	2 353,00
		2 ЭМ					54,28		22,04		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,73	37,36	65,00
		4 М					508,92		206,62		
		ЗТ	чел.-ч		16,5		6,699				
		ЗТм	чел.-ч		0,34		0,13804				
		Итого по расценке					718,30		291,63		
		ФОТ							64,70		2 418,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			62,76		2 345,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33,00		1 233,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>387,39</b>		
<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 897,18		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 113,65		
		Эксплуатация машин							110,45		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,86		
		Материалы							673,08		
		Монтажные работы							3 516,76		
		Монтажные работы							2 813,90		
		в том числе:									
		оплата труда							815,84		
		эксплуатация машин и механизмов							110,45		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,86		
		материалы							664,12		
		накладные расходы							801,89		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							421,60		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							702,86		
		в том числе:									
		оплата труда							297,81		
		материалы							8,96		
		накладные расходы							265,05		
		сметная прибыль							131,04		
		Итого ФОТ (справочно)							1 124,51		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 066,94		
		Итого сметная прибыль (справочно)							552,64		
		<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы</b>							<b>3 516,76</b>		
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>											
65	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					121,92		73,15	37,36	2 733,00
		2 ЭМ					5,26		3,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,56	37,36	21,00
		4 М					10,40		6,24		
		ЗТ	чел.-ч	12,29		7,374					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,048					
		Итого по расценке					137,58		82,55		
		ФОТ							73,71		2 754,00
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			67,81		2 534,00
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			38,33		1 432,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>188,69</b>		
66	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2,314	1	2,314					
		1 ОТ					138,84		321,28	37,36	12 003,00
		ЗТ	чел.-ч	17,8		41,1892					
		Итого по расценке					138,84		321,28		
		ФОТ							321,28		12 003,00
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			289,15		10 803,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			147,79		5 521,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>758,22</b>		
<b>Машинное помещение - потолок</b>											
67	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0291	1	0,0291					
		1 ОТ					2 029,64		59,06	37,36	2 206,00
		2 ЭМ					22,51		0,66		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,28	37,36	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 197,22		34,84		
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,584457					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,020952					
		Итого по расценке					3 249,37		94,56		
		ФОТ							59,34		2 216,00
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			52,81		1 972,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,11		975,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>173,48</b>		
<b>68</b>	<b>ФЕРр61-26-1</b>	<b>Перетирка штукатурки внутренних помещений</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,068</b>	<b>1</b>	<b>0,068</b>					
		1 ОТ					209,09		14,22	37,36	531,00
		2 ЭМ					3,13		0,21		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,09	37,36	3,00
		4 М					17,63		1,20		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,6456					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0068					
		Итого по расценке					229,85		15,63		
		ФОТ							14,31		534,00
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,74		475,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,30		235,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,67</b>		
<b>69</b>	<b>ФЕР15-04-005-02</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,0971</b>	<b>1</b>	<b>0,0971</b>					
		1 ОТ					138,14		13,41	37,36	501,00
		2 ЭМ					6,22		0,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,11	37,36	4,00
		4 М					47,69		4,63		
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,49534					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,00971					
		Итого по расценке					192,05		18,64		
		ФОТ							13,52		505,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,17		455,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,63		210,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,44</b>		
<b>70</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0382</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная</b>	<b>т</b>	<b>0,005049</b>	<b>1</b>	<b>0,005049</b>	<b>11 210,68</b>		<b>56,60</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56,60</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕР15-04-030-02</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,025</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>					
		1 ОТ					98,35		2,46	37,36	92,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,28		0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01	37,36	
		4 М					104,50		2,61		
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,2775					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,001					
		Итого по расценке					205,13		5,13		
		ФОТ							2,47		92,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2,22		83,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,03		38,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,38</b>		
<b>72</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0015</b>	<b>Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая</b>	<b>т</b>	<b>0,000683</b>	<b>1</b>	<b>0,000683</b>	<b>15 707,00</b>		<b>10,73</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,73</b>		
<b>Машинное помещение - стены</b>											
<b>73</b>	<b>ФЕРр61-2-9</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,1003</b>	<b>1</b>	<b>0,1003</b>					
		1 ОТ					1 391,91		139,61	37,36	5 216,00
		2 ЭМ					20,94		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,91	37,36	34,00
		4 М					1 140,25		114,37		
		ЗТ	чел.-ч	157,1		15,75713					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,067201					
		Итого по расценке					2 553,10		256,08		
		ФОТ							140,52		5 250,00
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			125,06		4 673,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,83		2 310,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>442,97</b>		
<b>74</b>	<b>ФЕРр61-26-1</b>	<b>Перетирка штукатурки внутренних помещений</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,234</b>	<b>1</b>	<b>0,234</b>					
		1 ОТ					209,09		48,93	37,36	1 828,00
		2 ЭМ					3,13		0,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,32	37,36	12,00
		4 М					17,63		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,6628					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0234					
		Итого по расценке					229,85		53,79		
		ФОТ							49,25		1 840,00
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,83		1 638,00
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,67		810,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>119,29</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,3343	1	0,3343					
		1 ОТ					123,79		41,38	37,36	1 546,00
		2 ЭМ					5,57		1,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,36	37,36	13,00
		4 М					43,35		14,49		
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,61334					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,030087					
		Итого по расценке					172,71		57,73		
		ФОТ							41,74		1 559,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,57		1 403,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,38		649,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>112,68</b>		
76	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью	т	0,017384	1	0,017384	11 492,65				199,79
		<b>Всего по позиции</b>									<b>199,79</b>
<b>Машинное помещение -двери</b>											
77	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (дверь+люк)	100 м2	0,0294	1	0,0294					
		1 ОТ					288,06		8,47	37,36	316,00
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,066632					
		Итого по расценке					288,06		8,47		
		ФОТ							8,47		316,00
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		284,00
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,98		149,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,07</b>		
78	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк)	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 437,99		28,76	37,36	1 074,00
		2 ЭМ					205,91		4,12		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		Итого по расценке					1 643,90		32,88		
		ФОТ							28,76		1 074,00
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		967,00
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		505,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72,28</b>		
79	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,1316	1	2,1316					
		1 ОТ					21,13		45,04	37,36	1 683,00
		2 ЭМ					7,06		15,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,49	37,36	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					60,65		129,28		
		ЗТ	чел.-ч	2,07		4,412412					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,042632					
		Итого по расценке					88,84		189,37		
		ФОТ							45,53		1 701,00
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			38,11		1 424,00
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			23,99		896,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>251,47</b>		
<b>80</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП)</b>	<b>м2</b>	<b>0,81</b>	<b>1</b>	<b>0,81</b>					
		1 ОТ					23,81		19,29	37,36	721,00
		2 ЭМ					14,41		11,67		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		1,60	37,36	60,00
		4 М					25,72		20,83		
		ЗТ	чел.-ч	2,4		1,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1377					
		Итого по расценке					63,94		51,79		
		ФОТ							20,89		781,00
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			17,48		654,00
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,01		412,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80,28</b>		
<b>81</b>	<b>ТЦ_07.1.01.01_66_66860486</b>	<b>Дверь противопожарная в машинное помещение</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3 448,74</b>		<b>3 448,74</b>		
<b>О</b>	<b>78_22.01.2024_01</b>	<b>24624/1,2/5,95</b>									
		Цена=24624/1,2/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 448,74</b>		
<b>82</b>	<b>ТЦ_07.1.05.01_66_66711241</b>	<b>Люк в машинном помещении 16440/1,2/5,95</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 302,52</b>		<b>2 302,52</b>		
<b>О</b>	<b>0274_22.01.2024_01</b>										
		Цена=16440/1,2/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 302,52</b>		
<b>83</b>	<b>ФЕРр62-6-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,0855</b>	<b>1</b>	<b>0,0855</b>					
		1 ОТ					97,29		8,32	37,36	311,00
		2 ЭМ					5,76		0,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,15	37,36	6,00
		4 М					24,02		2,05		
		ЗТ	чел.-ч	11,26		0,96273					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01197					
		Итого по расценке					127,07		10,86		
		ФОТ							8,47		317,00
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		285,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3,90		146,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>22,38</b>		
84	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,001035	1	0,001035	14 312,87		14,81		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>14,81</b>		
<b>Прямо́к</b>											
85	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	м3	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					73,27		4,40	37,36	164,00
		2 ЭМ					147,31		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,4962					
		Итого по расценке					220,58		13,24		
		ФОТ							4,40		164,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,00		149,00
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,29		85,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>19,53</b>		
86	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0,2748	1	0,2748					
		1 ОТ					69,84		19,19	37,36	717,00
		2 ЭМ					117,23		32,21		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		2,11596					
		Итого по расценке					187,07		51,40		
		ФОТ							19,19		717,00
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,46		652,00
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			9,98		373,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>78,84</b>		
87	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0275	1	0,0275					
		1 ОТ					282,66		7,77	37,36	290,00
		2 ЭМ					43,61		1,20		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	37,36	18,00
		4 М					8,54		0,23		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,979					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,034925					
		Итого по расценке					334,81		9,20		
		ФОТ							8,24		308,00
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,31		310,00
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,55		170,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>22,06</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,0275	1	0,0275					
		1 ОТ					3,49	6	0,58	37,36	22,00
		2 ЭМ					7,56	6	1,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,47	37,36	18,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0726					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,03465					
		Итого по расценке					11,05		1,83		
		ФОТ							1,05		40,00
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,06		40,00
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,58		22,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,47</b>		
89	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1374	1	0,1374	424,88				58,38
		<b>Всего по позиции</b>									<b>58,38</b>
90	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,019	1	0,019					
		1 ОТ					1 795,86		34,12	37,36	1 275,00
		2 ЭМ					28,64		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					4,09		0,08	37,36	3,00
		ЗТ	чел.-ч	198		3,762					
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,00627					
		Итого по расценке					1 824,50		34,66		
		ФОТ							34,20		1 278,00
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			31,40		1 173,00
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			16,86		630,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,92</b>		
91	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,019	1	0,019	11 684,00				222,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>222,00</b>
<b>Обрамление проемов дверей шахты</b>											
92	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,225	1	0,225					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					397,50	0,7	62,61	37,36	2 339,00
		2 ЭМ					112,75	0,7	17,76		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,60	37,36	22,00
		4 М					81,96	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	7,3395					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,048825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					592,21		80,37		
		ФОТ							63,21		2 361,00
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			52,91		1 976,00
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,31		1 244,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,59</b>		
<b>93</b>	<b>ФЕР09-06-001-02</b>	<b>Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали</b>	<b>т</b>	<b>0,225</b>	<b>1</b>	<b>0,225</b>					
		1 ОТ					397,50		89,44	37,36	3 341,00
		2 ЭМ					112,75		25,37		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,86	37,36	32,00
		4 М					81,96		18,44		
		ЗТ	чел.-ч	46,6		10,485					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,06975					
		Итого по расценке					592,21		133,25		
		ФОТ							90,30		3 373,00
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			75,58		2 823,00
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			47,59		1 778,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>256,42</b>		
<b>94</b>	<b>ТЦ_07.2.07.13_66_66850891</b>	<b>Обрамление дверного проема шахты 5976/1,2/5,95</b>	<b>шт.</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>836,97</b>		<b>10 043,64</b>		
<b>О</b>	<b>74_22.01.2024_01</b>	Цена=5976/1,2/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 043,64</b>		
<b>Погрузка и вывоз мусора</b>											
<b>95</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную</b>	<b>1 т груза</b>	<b>1,48</b>	<b>1</b>	<b>1,48</b>	<b>42,98</b>		<b>63,61</b>	<b>12,62</b>	<b>803,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,61</b>		<b>803,00</b>
<b>96</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км</b>	<b>1 т груза</b>	<b>1,48</b>	<b>1</b>	<b>1,48</b>	<b>13,38</b>		<b>19,80</b>	<b>12,62</b>	<b>250,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,80</b>		<b>250,00</b>
<b>Итого по разделу 3 Строительные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 168,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 041,49		
		Эксплуатация машин							127,88		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,36		
		Материалы							915,65		
		Перевозка							83,41		
		Строительные работы							3 596,85		
		Строительные работы							3 513,44		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							1 041,49		
		эксплуатация машин и механизмов							127,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,36		
		материалы							915,65		
		накладные расходы							930,79		
		сметная прибыль							497,63		
		Перевозка							83,41		
		Оборудование							15 794,90		
		Инженерное оборудование							15 794,90		
		Итого ФОТ (справочно)							1 048,85		
		Итого накладные расходы (справочно)							930,79		
		Итого сметная прибыль (справочно)							497,63		
		<b>Итого по разделу 3 Строительные работы</b>							<b>19 391,75</b>		
<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>											
97	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ							6 945,15		
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке							6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		259 471,00
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		192 009,00
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		93 410,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 584,81</b>		
98	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	остановка	2	1	2					
		1 ОТ							136,28		
		ЗТ	чел.-ч	10,37		20,74					
		Итого по расценке							136,28		
		ФОТ							272,56	37,36	10 183,00
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			201,69		7 535,00
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,12		3 666,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>572,37</b>		
99	ФЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ ПЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к расх.; ЗПМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12)	шт	1	1	1					
		1 ОТ							3 454,68	0,12	
		ЗТ	чел.-ч	252,72	0,12	30,3264				37,36	15 488,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 454,68		414,56		
		ФОТ							414,56		15 488,00
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			306,77		11 461,00
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			149,24		5 576,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>870,57</b>		
<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							7 632,27		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 632,27		
		Прочие затраты							16 027,75		
		Пусконаладочные работы							16 027,75		
		в том числе:									
		оплата труда							7 632,27		
		накладные расходы							5 647,87		
		сметная прибыль							2 747,61		
		Итого ФОТ (справочно)							7 632,27		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 647,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 747,61		
		<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы</b>							<b>16 027,75</b>		
<b>Раздел 5. Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 12 ост.</b>											
100	ФЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					662,46		662,46	37,36	24 750,00
		4 М					19,87		19,87		
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		24 750,00
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		18 315,00
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 910,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 411,04</b>		
101	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	остановка	10	1	10					
		1 ОТ					66,00		660,00	37,36	24 658,00
		4 М					1,98		19,80		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		46,8					
		Итого по расценке					67,98		679,80		
		ФОТ							660,00		24 658,00
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			488,40		18 247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			237,60		8 877,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 405,80</b>		
<b>102</b>	<b>ФЕРмр01-05-007-01</b>	<b>Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта</b>	<b>лифт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					470,65		470,65	37,36	17 583,00
		4 М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		17 583,00
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		13 011,00
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		6 330,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 002,48</b>		
<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 12 ост. :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 846,90		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 793,11		
		Материалы							53,79		
		Монтажные работы							3 819,32		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 819,32		
		в том числе:									
		оплата труда							1 793,11		
		материалы							53,79		
		накладные расходы							1 326,90		
		сметная прибыль							645,52		
		Итого ФОТ (справочно)							1 793,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 326,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							645,52		
		<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 12 ост.</b>							<b>3 819,32</b>		
<b>Раздел 6. Восстановление ЛДСС</b>											
<b>103</b>	<b>ФЕРм10-01-055-09</b>	<b>Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной</b>	<b>100 м</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>					
		1 ОТ					157,81		7,89	37,36	295,00
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	37,36	14,00
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		309,00
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		278,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		142,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,07</b>		
104	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м	0,005	1	0,005	1 150,19		5,75		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,75</b>		
105	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,08		8,08	37,36	302,00
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		302,00
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		272,00
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		139,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,95</b>		
106	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт	2	1	2					
		демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	37,36	116,00
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		
		ФОТ							3,10		116,00
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		104,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		53,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,32</b>		
107	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж модуля грозозащиты)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	37,36	193,00
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		193,00
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		174,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		89,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,26</b>		
108	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж лифтового блока)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					5,16		5,16	37,36	193,00
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		193,00
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		174,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		89,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,26</b>		
<b>109</b>	<b>ФЕРмр01-01-035-14</b>	<b>Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке (Подключение лифтового блока к магистральной линии связи)</b>	<b>коробка</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					15,78		15,78	37,36	590,00
		4 М					0,47		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		1,74					
		Итого по расценке					16,25		16,25		
		ФОТ							15,78		590,00
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			14,04		525,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6,94		260,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,23</b>		
<b>110</b>	<b>ФЕРм11-04-028-01</b>	<b>Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(Подключение лифтового блока к переговорному устройству, к датчику проникновения и к станции управления)</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ					2,07		6,21	37,36	232,00
		4 М					0,04		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		0,66					
		Итого по расценке					2,11		6,33		
		ФОТ							6,21		232,00
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,59		209,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,86		107,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,78</b>		
<b>111</b>	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	<b>Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	37,36	203,00
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		203,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		193,00
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		108,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,49</b>		
<b>112</b>	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	<b>Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Переговорный комплект кабины лифта)</b>	шт	1	1	1					
		МАТ=0 к расх.									
	1	ОТ					18,14		18,14	37,36	678,00
	4	М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		18,14		
		ФОТ							18,14		678,00
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		644,00
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		359,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,98</b>		
<b>113</b>	<b>ФЕРм10-04-066-04</b>	<b>Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Переговорное устройство крыши кабины лифта)</b>	шт	1	1	1					
	1	ОТ					34,12		34,12	37,36	1 275,00
	4	М					7,95		7,95		
		ЗТ	чел.-ч	4		4					
		Итого по расценке					42,07		42,07		
		ФОТ							34,12		1 275,00
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			32,41		1 211,00
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			18,08		676,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,56</b>		
<b>114</b>	<b>ФЕРм10-02-042-05</b>	<b>Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3</b>	компл	1	1	1					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					426,36	0,7	298,45	37,36	11 150,00
	4	М					8,53	0,7	5,97		
		ЗТ	чел.-ч	33	0,7	23,1					
		Итого по расценке					434,89		304,42		
		ФОТ							298,45		11 150,00
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			268,61		10 035,00
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			137,29		5 129,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>710,32</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							460,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,53		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							49,94		
		Монтажные работы							1 021,97		
		Монтажные работы							984,74		
		в том числе:									
		оплата труда							391,75		
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		материалы							49,47		
		накладные расходы							355,78		
		сметная прибыль							184,41		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							37,23		
		в том числе:									
		оплата труда							15,78		
		материалы							0,47		
		накладные расходы							14,04		
		сметная прибыль							6,94		
		Итого ФОТ (справочно)							407,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							369,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							191,35		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС</b>							<b>1 021,97</b>		
<b>Раздел 7. Оборудование</b>											
115	ТЦ_67.1.01.03_50_50510008	Лифт пассажирский на 12 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами 2439360/1,2/5,95	шт.	1	1	1	341 647,06		341 647,06		
	О 80_22.01.2024_01	Цена=2439360/1,2/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>341 647,06</b>		
116	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Лифтовой блок СДДЛ Обь ЛБ 6.0 13600,00/5,95	шт.	1	1	1	2 285,71		2 285,71		
	О 62_22.01.2024_01	Цена=13600,00/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 285,71</b>		
117	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорный комплект кабины лифта 1235,00/5,95	шт.	1	1	1	207,56		207,56		
	О 62_22.01.2024_01	Цена=1235,00/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>207,56</b>		
118	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Монтажный комплект лифтового блока 855,00/5,95	шт.	1	1	1	143,70		143,70		
	О 62_22.01.2024_01	Цена=855,00/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>143,70</b>		
119	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта	шт.	1	1	1	231,09		231,09		
	О 62_22.01.2024_01	1375,00/5,95									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1375,00/5,95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,09</b>		
		<b>Итого по разделу 7 Оборудование :</b>									
		Оборудование							344 515,12		
		Инженерное оборудование							344 515,12		
		<b>Итого по разделу 7 Оборудование</b>							<b>344 515,12</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							28 334,47		931 581,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23 793,77		888 935,00
		Эксплуатация машин							679,58		8 576,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							54,95		2 050,00
		Материалы							3 777,71		33 017,00
		Перевозка							83,41		1 053,00
		Строительные работы							5 615,42		128 618,00
		Строительные работы							5 532,01		127 565,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 152,57		43 058,00
		эксплуатация машин и механизмов							128,88	12,62	1 626,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,50		279,00
		материалы							2 652,45	8,74	23 182,00
		накладные расходы							1 039,73		38 841,00
		сметная прибыль							558,38		20 858,00
		Перевозка							83,41		1 053,00
		Монтажные работы							36 440,14		1 315 576,00
		Монтажные работы							3 798,64		118 675,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 207,59		45 115,00
		эксплуатация машин и механизмов							113,78	12,62	1 436,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11,23		418,00
		материалы							713,59	8,74	6 237,00
		накладные расходы							1 157,67		43 247,00
		сметная прибыль							606,01		22 640,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							32 641,50		1 196 901,00
		в том числе:									
		оплата труда							13 801,34		515 620,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов							436,92	12,62	5 514,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 353,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	материалы							411,67	8,74	3 598,00
		накладные расходы							12 046,48		450 059,00
		сметная прибыль							5 945,09		222 110,00
		Оборудование							360 310,02		2 143 845,00
	1 кв 2024 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.03.2024 №16169-ИФ/09, прил.3	Инженерное оборудование							360 310,02	5,95	2 143 845,00
		Прочие затраты							16 027,75		598 799,00
		Пусконаладочные работы							16 027,75		598 799,00
		в том числе:									
		оплата труда							7 632,27		285 142,00
		накладные расходы							5 647,87		211 005,00
		сметная прибыль							2 747,61		102 652,00
		<b>Итого</b>							<b>418 393,33</b>		<b>4 186 838,00</b>
		Итого ФОТ (справочно)							23 848,72		890 985,00
		Итого накладные расходы (справочно)							19 891,75		743 152,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 857,09		368 260,00
		НДС 20%							83 678,67		837 367,60
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>502 072,00</b>		<b>5 024 205,60</b>

Составил:

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.