


Наименование проектного продукта
 ПР774-104.0 СЛ Капитальный ремонт

г. Екатеринбург, версия 2024.1
 (наименование строки)



Приложение № 2
 Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в области промышленности, строительства, транспорта и связи
 2025 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/К55/2-1

на замену лифта пассажирского п. 400 кт. 9 сот.
 (наименование работ и затрат)

Составлен в соответствии с проектом методом
 Основание (проектива и (или) цена техническая ведомости)

Составлена в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000) 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость в том числе:
 4 290 639,00 (416 94) тыс.руб.
 110,77 (4,82) тыс.руб.
 1 136,33 (31,48) тыс.руб.
 1 761,11 (286,98) тыс.руб.
 596,72 (15,17) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

791,82 (21,19) тыс.руб.
 1 961,84 чел.час.
 4,90 чел.час.

| № п/п | Обозначение | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. в) для расцены, отсутствующих в ФРСЦ, руб.) | | | Индекс | Сметная стоимость, в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------|------------------|--|-------------------|------------|--------------|-------|---|--------------|--------|--------|---|
| | | | | на единицу | коэффициента | всего | на единицу | коэффициента | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм01-01-010-03 | Замена устройства водооттока, количеством лифтов в подьезде 1 | шт. | 1 | 1 | 1 | 47,38 | 1,42 | 47,38 | 37,36 | 1 770,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | |
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | 3Т | чел.-д | 5,04 | | | 1,42 | | 1,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | 48,80 | | 48,80 | | 1 770,00 |
| | | Прв12-104-0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | | 47,38 | | 47,38 | | 1 575,00 |
| | | Пр774-104.0 СЛ Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | | 20,85 | | 20,85 | | 779,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | 114,82 | | 114,82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------|---|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 2 | ФЕРмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 458,59 | | 458,59 | 37,36 | 17 133,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 325,08 | | 325,08 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 36,22 | | 36,22 | 37,36 | 1 353,00 |
| | | 4 М | | | | | 13,76 | | 13,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 52,47 | | 52,47 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 3,6 | | 3,6 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 797,43 | | 797,43 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 494,81 | | 18 486,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 440,38 | | 16 453,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 217,72 | | 8 134,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 455,53 | | |
| 3 | ФЕРмр01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 36,56 | | 36,56 | 37,36 | 1 366,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,10 | | 1,10 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,8 | | 3,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,66 | | 37,66 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 36,56 | | 1 366,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 32,54 | | 1 216,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 16,09 | | 601,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 86,29 | | |
| 4 | ФЕРмр01-01-010-01 | Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1 демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 41,34 | 0,231 | 9,55 | 37,36 | 357,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,24 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,73 | 0,231 | 1,09263 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 42,58 | | 9,55 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,55 | | 357,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 8,50 | | 318,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 4,20 | | 157,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22,25 | | |
| 5 | ФЕРмр01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 294,55 | | 294,55 | 37,36 | 11 004,00 |
| | | 4 М | | | | | 8,84 | | 8,84 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,56 | | 26,56 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 303,39 | | 303,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 294,55 | | 11 004,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 262,15 | | 9 794,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|--------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|--------|-----|-----------------|-------|-----------|
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 129,60 | | 4 842,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 695,14 | | |
| 6 | ФЕРмр01-01-004-01 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 650,86 | | 650,86 | 37,36 | 24 316,00 |
| | | 4 М | | | | | 19,53 | | 19,53 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 70,9 | | 70,9 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 670,39 | | 670,39 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 650,86 | | 24 316,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 579,27 | | 21 641,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 286,38 | | 10 699,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 536,04 | | |
| 7 | ФЕРмр01-01-012-04 | Замена поста «Ревизия» | пост | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 70,31 | | 70,31 | 37,36 | 2 627,00 |
| | | 4 М | | | | | 2,11 | | 2,11 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,48 | | 7,48 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 72,42 | | 72,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 70,31 | | 2 627,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 62,58 | | 2 338,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 30,94 | | 1 156,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 165,94 | | |
| 8 | ФЕРмр01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 157,93 | | 157,93 | 37,36 | 5 900,00 |
| | | 4 М | | | | | 4,74 | | 4,74 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17 | | 17 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 162,67 | | 162,67 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 157,93 | | 5 900,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 140,56 | | 5 251,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 69,49 | | 2 596,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 372,72 | | |
| 9 | ФЕРмр01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 114,75 | 0,5 | 57,38 | 37,36 | 2 144,00 |
| | | 4 М | | | | | 3,44 | | 3,44 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,5 | 0,5 | 6,25 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 118,19 | | 60,82 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,38 | | 2 144,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 51,07 | | 1 908,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 25,25 | | 943,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|--------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|--------|---|----------|-----------------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 137,14 | |
| 10 | ФЕРмр01-02-006-01 | Установка фотодатчика реверса | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 235,94 | | 235,94 | 37,36 | 8 815,00 |
| | | 4 М | | | | | 7,08 | | 7,08 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,1 | | 25,1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 243,02 | | 243,02 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 235,94 | | 8 815,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 209,99 | | 7 845,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 103,81 | | 3 879,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 556,82 | |
| 11 | ФЕРмр01-01-006-01 | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1 | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 651,89 | | 651,89 | 37,36 | 24 355,00 |
| | | 4 М | | | | | 19,56 | | 19,56 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 64,8 | | 64,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 671,45 | | 671,45 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 651,89 | | 24 355,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 580,18 | | 21 676,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 286,83 | | 10 716,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 538,46 | |
| 12 | ФЕРмр01-01-006-04 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03 | этаж | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 32,59 | | 0,00 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 0,98 | | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,24 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 33,57 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | | | |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 13 | ФЕРмр01-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг | шт | 9 | 1 | 9 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 288,92 | | 2 600,28 | 37,36 | 97 146,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 9,32 | | 83,88 | | |
| | | 4 М | | | | | 8,67 | | 78,03 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,1 | | 279,9 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 306,91 | | 2 762,19 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 600,28 | | 97 146,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 2 314,25 | | 86 460,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 1 144,12 | | 42 744,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|--------|---|--------|-----------------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 6 220,56 | |
| 14 | ФЕРмр01-01-012-03 | Установка табло (индикатор этажный) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 186,12 | | 186,12 | 37,36 | 6 953,00 |
| | | 4 М | | | | | 5,58 | | 5,58 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 19,8 | | 19,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 191,70 | | 191,70 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 186,12 | | 6 953,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 165,65 | | 6 188,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 81,89 | | 3 059,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 439,24 | |
| 15 | ФЕРмр01-01-009-01 | Замена тягового каната | шт | 3 | 1 | 3 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 252,61 | | 757,83 | 37,36 | 28 313,00 |
| | | 4 М | | | | | 7,58 | | 22,74 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 25,11 | | 75,33 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 260,19 | | 780,57 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 757,83 | | 28 313,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 674,47 | | 25 199,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 333,45 | | 12 458,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 788,49 | |
| 16 | ФЕРмр01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 156,16 | | 156,16 | 37,36 | 5 834,00 |
| | | 4 М | | | | | 4,68 | | 4,68 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16 | | 16 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 160,84 | | 160,84 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 156,16 | | 5 834,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 138,98 | | 5 192,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 68,71 | | 2 567,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 368,53 | |
| 17 | ФЕРмр01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 82,47 | | 82,47 | 37,36 | 3 081,00 |
| | | 4 М | | | | | 2,47 | | 2,47 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,45 | | 8,45 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 84,94 | | 84,94 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 82,47 | | 3 081,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 73,40 | | 2 742,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 36,29 | | 1 356,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 194,63 | |
| 18 | ФЕРмр01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 112,47 | | 112,47 | 37,36 | 4 202,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|--------|---|---------------|-------|----------|
| | | 4 М | | | | | 3,37 | | 3,37 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,4 | | 12,4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 115,84 | | 115,84 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 112,47 | | 4 202,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 100,10 | | 3 740,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 49,49 | | 1 849,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 265,43 | | |
| 19 | ФЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 70,66 | | 70,66 | 37,36 | 2 640,00 |
| | | 4 М | | | | | 2,12 | | 2,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,79 | | 7,79 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 72,78 | | 72,78 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 70,66 | | 2 640,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 62,89 | | 2 350,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 31,09 | | 1 162,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 166,76 | | |
| 20 | ФЕРмр01-01-015-01 | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная | шт | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 46,16 | | 92,32 | 37,36 | 3 449,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,38 | | 2,76 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,21 | | 10,42 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,54 | | 95,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 92,32 | | 3 449,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 82,16 | | 3 070,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 40,62 | | 1 518,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 217,86 | | |
| 21 | ФЕРмр01-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске трехканатной | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 208,61 | | 208,61 | 37,36 | 7 794,00 |
| | | 4 М | | | | | 6,26 | | 6,26 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23 | | 23 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 214,87 | | 214,87 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 208,61 | | 7 794,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 185,66 | | 6 937,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 91,79 | | 3 429,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 492,32 | | |
| 22 | ФЕРмр01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес» | система | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 143,80 | | 143,80 | 37,36 | 5 372,00 |
| | | 4 М | | | | | 4,31 | | 4,31 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--------------------------|---|----------------------|-------------|----------|-------------|--------|---|-----------------|-------|-----------|
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | | 14,4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 148,11 | | 148,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 143,80 | | 5 372,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 127,98 | | 4 781,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 63,27 | | 2 364,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 339,36 | | |
| 23 | ФЕРмр01-01-023-01 | Замена направляющих: кабины | м | 27,2 | 1 | 27,2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 35,98 | | 978,66 | 37,36 | 36 563,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,08 | | 29,38 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,74 | | 101,728 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 37,06 | | 1 008,04 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 978,66 | | 36 563,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 871,01 | | 32 541,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 430,61 | | 16 088,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 309,66 | | |
| 24 | ФЕРмр01-01-023-02 | Замена направляющих: противовеса | м | 27,2 | 1 | 27,2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 16,74 | | 455,33 | 37,36 | 17 011,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,50 | | 13,60 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,74 | | 47,328 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 17,24 | | 468,93 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 455,33 | | 17 011,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 405,24 | | 15 140,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 200,35 | | 7 485,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 074,52 | | |
| 25 | ФЕРмр01-02-002-01 | Установка смазывающего устройства | шт | 4 | 1 | 4 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 63,04 | | 252,16 | 37,36 | 9 421,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,89 | | 7,56 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,95 | | 27,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 64,93 | | 259,72 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 252,16 | | 9 421,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 224,42 | | 8 385,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 110,95 | | 4 145,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 595,09 | | |
| 26 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 1,6 | 1 | 1,6 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 47,26 | | 75,62 | 37,36 | 2 825,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,54 | | 8,864 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,26 | | 75,62 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 75,62 | | 2 825,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----------|---|--|------------|-----------------|----------|-----------------|---|-------------|---------------|-----------------|----------|-----------|
| | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | 77,89 | | 2 910,00 | |
| | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | 44,62 | | 1 667,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 198,13 | | | |
| 27 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 толщ. 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 | -1,6 | 1 | -1,6 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 1,79 | 10 | -28,64 | 37,36 | -1 070,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,21 | 10 | -3,36 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | 1,79 | | -28,64 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | -28,64 | | -1 070,00 |
| | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | | -29,50 | | -1 102,00 |
| | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | | -16,90 | | -631,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | -75,04 | | |
| 28 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,015024 | 1 | 0,015024 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 2 560,54 | | 38,47 | 37,36 | 1 437,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | 51,19 | | 0,77 | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 7,32 | | 0,11 | 37,36 | 4,00 |
| | 4 М | | | | | | | 10 103,46 | | 0,00 | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 289 | | 4,341936 | | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,59 | | 0,0088642 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | 2 611,73 | | 39,24 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 38,58 | | 1 441,00 |
| | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | % | 102 | 0,9 | 91,8 | | | | 35,42 | | 1 323,00 |
| | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | | 19,02 | | 710,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 93,68 | | |
| 29 | ТЦ_01.7.15.01_66_771005030 5_19.03.2021_01 | Анкер шпилька М12*100 86,45/1,2/8,63 | шт. | 160 | 1 | 160 | | 8,35 | | 1 336,00 | | |
| | | Цена=86,45/1,2/8,63 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1 336,00 | | |
| 30 | ФЕРмр01-01-012-01 | Замена аппарата вызывного | шт | 9 | 1 | 9 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | 62,89 | | 566,01 | 37,36 | 21 146,00 |
| | 4 М | | | | | | | 1,89 | | 17,01 | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 6,77 | | 60,93 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | 64,78 | | 583,02 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 566,01 | | 21 146,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | | 503,75 | | 18 820,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | | 249,04 | | 9 304,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|-----------------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1 335,81 | |
| 31 | ФЕРмр01-01-012-03 | Замена аппарата приказного | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 186,12 | | 186,12 | 37,36 | 6 953,00 |
| | | 4 М | | | | | 5,58 | | 5,58 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 19,8 | | 19,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 191,70 | | 191,70 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 186,12 | | 6 953,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 165,65 | | 6 188,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 81,89 | | 3 059,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 439,24 | |
| 32 | ФЕРмр01-02-012-01 | Установка шунта точной остановки кабины | шт | 9 | 1 | 9 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 10,24 | | 92,16 | 37,36 | 3 443,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,31 | | 2,79 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,2 | | 10,8 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10,55 | | 94,95 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 92,16 | | 3 443,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 82,02 | | 3 064,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 40,55 | | 1 515,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 217,52 | |
| 33 | ФЕРмр01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | кабель | 3 | 1 | 3 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 109,09 | | 327,27 | 37,36 | 12 227,00 |
| | | 4 М | | | | | 3,27 | | 9,81 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,34 | | 34,02 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 112,36 | | 337,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 327,27 | | 12 227,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 291,27 | | 10 882,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 144,00 | | 5 380,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 772,35 | |
| 34 | ФЕРмр01-01-018-01 | Замена преобразователя частоты | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 192,67 | 0,667 | 128,51 | 37,36 | 4 801,00 |
| | | 4 М | | | | | 5,78 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,96 | 0,667 | 9,31132 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 198,45 | | 128,51 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 128,51 | | 4 801,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 114,37 | | 4 273,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 56,54 | | 2 112,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 299,42 | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы : | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 12 198,69 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 10 153,33 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 409,73 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 36,33 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 1 635,63 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 1 552,77 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 85,45 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 0,77 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 0,11 | | |
| | | материалы | | | | | | | 1 336,00 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 83,81 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 46,74 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 24 214,94 | | |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 24 214,94 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 10 067,88 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 408,96 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 36,22 | | |
| | | материалы | | | | | | | 299,63 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 8 992,66 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 4 445,81 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 10 189,66 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 9 076,47 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 4 492,55 | | |
| | | Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | 25 767,71 | | |

Раздел 2. Электромонтажные работы

Замена жгута электропроводки, подвесного кабеля

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------|-------|-----|----------|--|--------|-----|-------|-------|----------|
| 35 | ФЕРм08-02-407-03 | Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки) | 100 м | 0,272 | 1 | 0,272 | | | | | | |
| | | Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 356,45 | 0,3 | 29,09 | 37,36 | 1 087,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | 173,84 | 0,3 | 14,19 | | |
| | | 3 в т.ч. Отм | | | | | | 18,33 | 0,3 | 1,50 | 37,36 | 56,00 |
| | | 4 М | | | | | | 304,12 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 37,92 | 0,3 | 3,094272 | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,46 | 0,3 | 0,119136 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 834,41 | | 43,28 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | 30,59 | | 1 143,00 |
| | | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | | 29,67 | | 1 109,00 |
| | | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | | 15,60 | | 583,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|--------------|---------------|----------|---------------|--------|-----|--------|---------------|----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 88,55 | |
| 36 | ФЕРмр01-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | м | 27,28 | 1 | 27,28 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,23 | | 115,39 | 37,36 | 4 311,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,13 | | 3,55 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | | 12,0032 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4,36 | | 118,94 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 115,39 | | 4 311,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 102,70 | | 3 837,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 50,77 | | 1 897,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 272,41 | |
| 37 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте) | 100 м | 0,2728 | 1 | 0,2728 | | | | | |
| | | (Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расх. | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 388,03 | | 105,85 | 37,36 | 3 955,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 52,26 | | 14,26 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 1,37 | 37,36 | 51,00 |
| | | 4 М | | | | | 189,82 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,28 | | 11,261184 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,10912 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 630,11 | | 120,11 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 107,22 | | 4 006,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 104,00 | | 3 886,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 54,68 | | 2 043,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 278,79 | |
| 38 | ФЕРм08-03-545-03 | Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 | шт | 9 | 1 | 9 | | | | | |
| | | ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 57,35 | 0,3 | 154,85 | 37,36 | 5 785,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,54 | 0,3 | 9,56 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | 0,3 | 0,70 | 37,36 | 26,00 |
| | | 4 М | | | | | 99,15 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,03 | 0,3 | 16,281 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 0,3 | 0,054 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 160,04 | | 164,41 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 155,55 | | 5 811,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 150,88 | | 5 637,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 79,33 | | 2 964,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 394,62 | |
| Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|--------|--------|---|----------|--------|---|-------------|-------|--------|
| 39 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1х4 в существующей металлической трубе) | 100 м | 0,0255 | 1 | 0,0255 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 50,67 | | 1,29 | 37,36 | 48,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | | 0,09 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 14,48 | | 0,37 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | | 0,137445 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,00102 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 1,75 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,30 | | 48,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 1,26 | | 47,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,66 | | 24,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3,67 | | |
| 40 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1х4 в существующей металлической трубе) | 100 м | 0,102 | 1 | 0,102 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 17,20 | | 1,75 | 37,36 | 65,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 0,18 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,03 | 37,36 | 1,00 |
| | | 4 М | | | | | 8,31 | | 0,85 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,83 | | 0,18666 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,00204 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 27,32 | | 2,78 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,78 | | 66,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 1,73 | | 64,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,91 | | 34,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5,42 | | |
| 41 | ФЕРм08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) | 100 м | 0,027 | 1 | 0,027 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 143,63 | | 3,88 | 37,36 | 145,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 19,92 | | 0,54 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,77 | | 0,07 | 37,36 | 3,00 |
| | | 4 М | | | | | 87,74 | | 2,37 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,28 | | 0,41256 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,22 | | 0,00594 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 251,29 | | 6,79 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,95 | | 148,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,83 | | 144,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 2,01 | | 75,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|------------------|--|--------|--------|---|----------|--------|---|------|--------------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 12,63 | |
| 42 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) | 100 м | 0,037 | 1 | 0,037 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 50,67 | | 1,87 | 37,36 | 70,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,62 | | 0,13 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,50 | | 0,02 | 37,36 | 1,00 |
| | | 4 М | | | | | 14,48 | | 0,54 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,39 | | 0,19943 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,00148 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 68,77 | | 2,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,89 | | 71,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 1,83 | | 69,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,96 | | 36,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 5,33 | |
| 43 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) | 100 м | 0,148 | 1 | 0,148 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 17,20 | | 2,55 | 37,36 | 95,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 0,27 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,04 | 37,36 | 1,00 |
| | | 4 М | | | | | 8,31 | | 1,23 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,83 | | 0,27084 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,00296 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 27,32 | | 4,05 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,59 | | 96,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 2,51 | | 93,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,32 | | 49,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 7,88 | |
| 44 | ФЕРм08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75) | 100 м | 0,0093 | 1 | 0,0093 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 143,63 | | 1,34 | 37,36 | 50,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 19,92 | | 0,19 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,77 | | 0,03 | 37,36 | 1,00 |
| | | 4 М | | | | | 87,74 | | 0,82 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,28 | | 0,142104 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,22 | | 0,002046 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 251,29 | | 2,35 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,37 | | 51,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 1,33 | | 49,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,70 | | 26,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|-------------------|---|--------|--------|---|----------|-------|---|--------|---------------|----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 4,38 | |
| 45 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75) | 100 м | 0,0143 | 1 | 0,0143 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 42,21 | | 0,60 | 37,36 | 22,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 0,03 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,00 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 11,27 | | 0,16 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,49 | | 0,064207 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,000286 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 55,29 | | 0,79 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,60 | | 22,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 0,58 | | 21,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,31 | | 11,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1,68 | |
| 46 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75) | 100 м | 0,057 | 1 | 0,057 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 17,20 | | 0,98 | 37,36 | 37,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 0,10 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 8,31 | | 0,47 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,83 | | 0,10431 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,00114 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 27,32 | | 1,55 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,99 | | 37,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 0,96 | | 36,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 0,50 | | 19,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 3,01 | |
| 47 | ФЕРмр01-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления) | шт | 54 | 1 | 54 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2,72 | | 146,88 | 37,36 | 5 487,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,08 | | 4,32 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,3 | | 16,2 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2,80 | | 151,20 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 146,88 | | 5 487,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 130,72 | | 4 883,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 64,63 | | 2 414,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 346,55 | |
| 48 | ФЕРм08-02-410-02 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению) | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|-------------------------|---|--------------|---------------|----------|---------------|--------|---|--------------|-------|--------|
| | | 1 ОТ | | | | | 143,63 | | 5,75 | 37,36 | 215,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 19,92 | | 0,80 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,77 | | 0,11 | 37,36 | 4,00 |
| | | 4 М | | | | | 87,74 | | 3,51 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,28 | | 0,6112 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,22 | | 0,0088 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 251,29 | | 10,06 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,86 | | 219,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 5,68 | | 212,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 2,99 | | 112,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18,73 | | |
| 49 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм² (Подвесной кабель по машинному помещению) | 100 м | 0,0675 | 1 | 0,0675 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 59,13 | | 3,99 | 37,36 | 149,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | | 0,37 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | | 0,05 | 37,36 | 2,00 |
| | | 4 М | | | | | 22,69 | | 1,53 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | | 0,424575 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | | 0,00405 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | | 5,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,04 | | 151,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,92 | | 146,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 2,06 | | 77,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11,87 | | |
| 50 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм² (Жгут электропроводки по машинному помещению) | 100 м | 0,0675 | 1 | 0,0675 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 59,13 | | 3,99 | 37,36 | 149,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | | 0,37 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | | 0,05 | 37,36 | 2,00 |
| | | 4 М | | | | | 22,69 | | 1,53 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,29 | | 0,424575 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | | 0,00405 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 87,25 | | 5,89 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,04 | | 151,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,92 | | 146,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 2,06 | | 77,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11,87 | | |

Поэтажная разводка, подключены кнопки вызова, табло индикации, выключателей ДШ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------|--|--------|-------|---|---------|--------|---|--------------|-------|----------|
| 51 | ФЕРм08-02-409-09 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ) | 100 м | 0,235 | 1 | 0,235 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 139,54 | | 32,79 | 37,36 | 1 225,00 |
| | | 4 М | | | | | 16,79 | | 3,95 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,2 | | 3,572 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 156,33 | | 36,74 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,79 | | 1 225,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 31,81 | | 1 188,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 16,72 | | 625,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 85,27 | | |
| 52 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ) | 100 м | 0,235 | 1 | 0,235 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 42,21 | | 9,92 | 37,36 | 371,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 0,43 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,06 | 37,36 | 2,00 |
| | | 4 М | | | | | 11,27 | | 2,65 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,49 | | 1,05515 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,0047 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 55,29 | | 13,00 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,98 | | 373,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 9,68 | | 362,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 5,09 | | 190,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 27,77 | | |
| Монтаж электрооборудования приемка | | | | | | | | | | | |
| 53 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 342,84 | | 6,86 | 37,36 | 256,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,10 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 106,42 | | 2,13 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,56 | | 0,6912 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,001 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 454,03 | | 9,09 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,87 | | 256,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 6,66 | | 248,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 3,50 | | 131,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 19,25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|------------------|---|--------|-------|---|--------|----------|---|---------------|-------|----------|
| 54 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Монтаж электрических устройств безопасности (выключатель прямка и выключатель натяжного устройства) | шт | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 9,91 | | 19,82 | 37,36 | 740,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,43 | | 10,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | | 1,52 | 37,36 | 57,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,74 | | 1,48 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 2,06 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,06 | | 0,12 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 16,08 | | 32,16 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 21,34 | | 797,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 20,70 | | 773,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 10,88 | | 406,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 63,74 | | |
| 55 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 313,47 | | 3,13 | 37,36 | 117,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 105,83 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,6 | | 0,316 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 424,07 | | 4,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,14 | | 117,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,05 | | 113,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,60 | | 60,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,89 | | |
| Монтаж освещения шахты | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕРм08-03-593-09 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0,11 | 1 | 0,11 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 676,94 | | 74,46 | 37,36 | 2 782,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 18,11 | | 1,99 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,51 | | 0,28 | 37,36 | 10,00 |
| | | 4 М | | | | | 411,88 | | 45,31 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 68,24 | | 7,5064 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | | 0,022 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 106,93 | | 121,76 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 74,74 | | 2 792,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 72,50 | | 2 708,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 38,12 | | 1 424,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 232,38 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|--------|---|----------|----------|---|---------------|-------|----------|
| 57 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок МАТ=0 к расх. | 100 м | 0,322 | 1 | 0,322 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 388,03 | | 124,95 | 37,36 | 4 668,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 52,26 | | 16,83 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 5,02 | | 1,62 | 37,36 | 61,00 |
| | | 4 М | | | | | 189,82 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,28 | | 13,29216 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | | 0,1288 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 630,11 | | 141,78 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 126,57 | | 4 729,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 122,77 | | 4 587,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 64,55 | | 2 412,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 329,10 | | |
| 58 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0322 | 1 | 0,0322 | 3 036,70 | | | | 97,78 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 97,78 |
| 59 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 342,84 | | 3,43 | 37,36 | 128,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4,77 | | 0,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,64 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 106,42 | | 1,06 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 34,56 | | 0,3456 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | | 0,0005 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 454,03 | | 4,54 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,44 | | 128,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 3,34 | | 124,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 1,75 | | 65,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9,63 | | |
| 60 | ФССЦ-20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | 577,00 | | | | 5,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 5,77 |
| 61 | ФССЦ-20.3.03.03-0064 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) | шт | 11 | 1 | 11 | 15,48 | | | | 170,28 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 170,28 |
| 62 | ФССЦ-20.3.02.02-0023 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт | 1,1 | 1 | 1,1 | 18,76 | | | | 20,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 20,64 |
| 63 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,322 | 1 | 0,322 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 155,10 | | 49,94 | 37,36 | 1 866,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 54,28 | | 17,48 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|--------|-------|---|---------|--------|---|-----------------|-------|----------|
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,27 | | 1,37 | 37,36 | 51,00 |
| | | 4 М | | | | | 508,92 | | 163,87 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,5 | | 5,313 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,34 | | 0,10948 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 718,30 | | 231,29 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 51,31 | | 1 917,00 |
| | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 49,77 | | 1 859,00 |
| | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 26,17 | | 978,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 307,23 | | |
| | | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 1 531,45 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 905,35 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 88,87 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 8,87 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 537,23 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 2 845,12 | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 2 226,16 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 643,08 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 88,87 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 8,87 | | |
| | | материалы | | | | | | | 529,36 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 632,38 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 332,47 | | |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 618,96 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 262,27 | | |
| | | материалы | | | | | | | 7,87 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 233,42 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 115,40 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 914,22 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 865,80 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 447,87 | | |
| | | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | | | | | | | 2 845,12 | | |
| | | Раздел 3. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 64 | ФЕР46-03-013-50 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | 100 | 0,08 | 1 | 0,08 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 117,88 | 9,43 | 37,36 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,82 | | 1,1056 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 117,88 | 9,43 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,43 | | 352,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---|---------------|-------|----------|
| | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | | 103 | | | 9,71 | | 363,00 |
| | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | | 59 | | | 5,56 | | 208,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 24,70 | | |
| 65 | ФЕРр53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 0,45 | 1 | 0,45 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 121,92 | | 54,86 | 37,36 | 2 050,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,26 | | 2,37 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,93 | | 0,42 | 37,36 | 16,00 |
| | | 4 М | | | | | 10,40 | | 4,68 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,29 | | 5,5305 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | | 0,036 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 137,58 | | 61,91 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 55,28 | | 2 066,00 |
| | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 92 | | 92 | | | 50,86 | | 1 901,00 |
| | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 | | 52 | | | 28,75 | | 1 074,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 141,52 | | |
| 66 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 1,768 | 1 | 1,768 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 138,84 | | 245,47 | 37,36 | 9 171,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 17,8 | | 31,4704 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 138,84 | | 245,47 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 245,47 | | 9 171,00 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 220,92 | | 8 254,00 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 112,92 | | 4 219,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 579,31 | | |
| Машинное помещение - потолок | | | | | | | | | | | |
| 67 | ФЕРр61-4-9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,0291 | 1 | 0,0291 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 029,64 | | 59,06 | 37,36 | 2 206,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 22,51 | | 0,66 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,72 | | 0,28 | 37,36 | 10,00 |
| | | 4 М | | | | | 1 197,22 | | 34,84 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 226,27 | | 6,584457 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,72 | | 0,020952 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 249,37 | | 94,56 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 59,34 | | 2 216,00 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 52,81 | | 1 972,00 |
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 26,11 | | 975,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 173,48 | | |
| 68 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,068 | 1 | 0,068 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--|--|---------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|---|--------------|-------|--------|
| | | 1 ОТ | | | | | 209,09 | | 14,22 | 37,36 | 531,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,13 | | 0,21 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,35 | | 0,09 | 37,36 | 3,00 |
| | | 4 М | | | | | 17,63 | | 1,20 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,2 | | 1,6456 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,0068 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 229,85 | | 15,63 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 14,31 | | 534,00 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 12,74 | | 475,00 |
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 6,30 | | 235,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 34,67 | | |
| 69 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0971 | 1 | 0,0971 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 138,14 | | 13,41 | 37,36 | 501,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 6,22 | | 0,60 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,18 | | 0,11 | 37,36 | 4,00 |
| | | 4 М | | | | | 47,69 | | 4,63 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,4 | | 1,49534 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,00971 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 192,05 | | 18,64 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 13,52 | | 505,00 |
| | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 12,17 | | 455,00 |
| | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 5,63 | | 210,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36,44 | | |
| 70 | ФССЦ-14.3.02.01-0382 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная | т | 0,005049 | 1 | 0,005049 | 11 210,68 | | 56,60 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 56,60 | | |
| 71 | ФЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 98,35 | | 2,46 | 37,36 | 92,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,28 | | 0,06 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,49 | | 0,01 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 104,50 | | 2,61 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,1 | | 0,2775 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | | 0,001 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 205,13 | | 5,13 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2,47 | | 92,00 |
| | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 2,22 | | 83,00 |
| | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 1,03 | | 38,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,38 | | |
| 72 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая | т | 0,000683 | 1 | 0,000683 | 15 707,00 | | 10,73 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---|--------|---------------|----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 10,73 | |
| Машинное помещение - стены | | | | | | | | | | | |
| 73 | ФЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1003 | 1 | 0,1003 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 391,91 | | 139,61 | 37,36 | 5 216,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 20,94 | | 2,10 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 9,05 | | 0,91 | 37,36 | 34,00 |
| | | 4 М | | | | | 1 140,25 | | 114,37 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 157,1 | | 15,75713 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,67 | | 0,067201 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 553,10 | | 256,08 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 140,52 | | 5 250,00 |
| | | Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 125,06 | | 4 673,00 |
| | | Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 61,83 | | 2 310,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 442,97 | |
| 74 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,234 | 1 | 0,234 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 209,09 | | 48,93 | 37,36 | 1 828,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3,13 | | 0,73 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,35 | | 0,32 | 37,36 | 12,00 |
| | | 4 М | | | | | 17,63 | | 4,13 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,2 | | 5,6628 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | 0,0234 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 229,85 | | 53,79 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 49,25 | | 1 840,00 |
| | | Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | 89 | | | 43,83 | | 1 638,00 |
| | | Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | 21,67 | | 810,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 119,29 | |
| 75 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3343 | 1 | 0,3343 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 123,79 | | 41,38 | 37,36 | 1 546,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,57 | | 1,86 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,07 | | 0,36 | 37,36 | 13,00 |
| | | 4 М | | | | | 43,35 | | 14,49 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,8 | | 4,61334 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | | 0,030087 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 172,71 | | 57,73 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 41,74 | | 1 559,00 |
| | | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 37,57 | | 1 403,00 |
| | | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 17,38 | | 649,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 112,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|--|---|--------|----------|------|----------|-----------|---|---------------|-------|----------|
| 76 | ФССЦ-14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью | т | 0,017384 | 1 | 0,017384 | 11 492,65 | | 199,79 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 199,79 | | |
| Машинное помещение -двери | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (дверь+люк) | 100 м2 | 0,0294 | 1 | 0,0294 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 288,06 | | 8,47 | 37,36 | 316,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,28 | | 1,066632 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 288,06 | | 8,47 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,47 | | 316,00 |
| | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 7,62 | | 284,00 |
| | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | 3,98 | | 149,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20,07 | | |
| 78 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 437,99 | | 28,76 | 37,36 | 1 074,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 205,91 | | 4,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,3 | | 3,586 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 643,90 | | 32,88 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 28,76 | | 1 074,00 |
| | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 25,88 | | 967,00 |
| | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 | | 47 | | | 13,52 | | 505,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 72,28 | | |
| 79 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1316 | 1 | 2,1316 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 21,13 | | 45,04 | 37,36 | 1 683,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7,06 | | 15,05 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,23 | | 0,49 | 37,36 | 18,00 |
| | | 4 М | | | | | 60,65 | | 129,28 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,07 | | 4,412412 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,042632 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 88,84 | | 189,37 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 45,53 | | 1 701,00 |
| | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 38,11 | | 1 424,00 |
| | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 23,99 | | 896,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 251,47 | | |
| 80 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП) | м2 | 0,81 | 1 | 0,81 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 23,81 | | 19,29 | 37,36 | 721,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 14,41 | | 11,67 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,97 | | 1,60 | 37,36 | 60,00 |
| | | 4 М | | | | | 25,72 | | 20,83 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,4 | | 1,944 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,17 | | 0,1377 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 63,94 | | 51,79 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|--|--|--------|----------|------|----------|-----------|---|-----------------|-------|--------|
| | | ФОТ | | | | | | | 20,89 | | 781,00 |
| | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 17,48 | | 654,00 |
| | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 11,01 | | 412,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 80,28 | | |
| 81 | ТЦ_07.1.01.01_66_668604867 | Дверь противопожарная в машинное помещение | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 448,74 | | 3 448,74 | | |
| О | 8_22.01.2024_01 | 24624/1,2/5,95 Цена=24624/1,2/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 448,74 | | |
| 82 | ТЦ_07.1.05.01_66_667112410 | Люк в машинном помещении 16440/1,2/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 302,52 | | 2 302,52 | | |
| О | 274_22.01.2024_01 | Цена=16440/1,2/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 302,52 | | |
| 83 | ФЕРр62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,0855 | 1 | 0,0855 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 97,29 | | 8,32 | 37,36 | 311,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 5,76 | | 0,49 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,81 | | 0,15 | 37,36 | 6,00 |
| | | 4 М | | | | | 24,02 | | 2,05 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 11,26 | | 0,96273 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | | 0,01197 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 127,07 | | 10,86 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,47 | | 317,00 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 | | 90 | | | 7,62 | | 285,00 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 | | 46 | | | 3,90 | | 146,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22,38 | | |
| 84 | ФССЦ-14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,001035 | 1 | 0,001035 | 14 312,87 | | 14,81 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14,81 | | |
| Приямок | | | | | | | | | | | |
| 85 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 0,06 | 1 | 0,06 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 73,27 | | 4,40 | 37,36 | 164,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 147,31 | | 8,84 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,27 | | 0,4962 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 220,58 | | 13,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4,40 | | 164,00 |
| | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | | 91 | | | 4,00 | | 149,00 |
| | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | | 52 | | | 2,29 | | 85,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 19,53 | | |
| 86 | ФЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,2748 | 1 | 0,2748 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 69,84 | | 19,19 | 37,36 | 717,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 117,23 | | 32,21 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---|--------------|-------|----------|
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,7 | | 2,11596 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 187,07 | | 51,40 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 19,19 | | 717,00 |
| | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | | 91 | | | 17,46 | | 652,00 |
| | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | | 52 | | | 9,98 | | 373,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 78,84 | | |
| 87 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0275 | 1 | 0,0275 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 282,66 | | 7,77 | 37,36 | 290,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 43,61 | | 1,20 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 17,15 | | 0,47 | 37,36 | 18,00 |
| | | 4 М | | | | | 8,54 | | 0,23 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 35,6 | | 0,979 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | | 0,034925 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 334,81 | | 9,20 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,24 | | 308,00 |
| | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | 8,31 | | 310,00 |
| | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 4,55 | | 170,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22,06 | | |
| 88 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,0275 | 1 | 0,0275 | | | | | |
| | | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3,49 | 6 | 0,58 | 37,36 | 22,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 7,56 | 6 | 1,25 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,84 | 6 | 0,47 | 37,36 | 18,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,44 | 6 | 0,0726 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 6 | 0,03465 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 11,05 | | 1,83 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,05 | | 40,00 |
| | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | 1,06 | | 40,00 |
| | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 0,58 | | 22,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3,47 | | |
| 89 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,1374 | 1 | 0,1374 | 424,88 | | 58,38 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 58,38 | | |
| 90 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,019 | 1 | 0,019 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 795,86 | | 34,12 | 37,36 | 1 275,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 28,64 | | 0,54 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 4,09 | | 0,08 | 37,36 | 3,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 198 | | 3,762 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,33 | | 0,00627 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|-------|----------|
| | | Итого по расценке | | | | | 1 824,50 | | 34,66 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 34,20 | | 1 278,00 |
| | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | % | 102 | 0,9 | 91,8 | | | 31,40 | | 1 173,00 |
| | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | 16,86 | | 630,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 82,92 | | |
| 91 | ФССЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,019 | 1 | 0,019 | 11 684,00 | | 222,00 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 222,00 | | |
| Обрамление проемов дверей шахты | | | | | | | | | | | |
| 92 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,1688 | 1 | 0,1688 | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 397,50 | 0,7 | 46,97 | 37,36 | 1 755,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 112,75 | 0,7 | 13,32 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,82 | 0,7 | 0,45 | 37,36 | 17,00 |
| | | 4 М | | | | | 81,96 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,6 | 0,7 | 5,506256 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,31 | 0,7 | 0,0366296 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 592,21 | | 60,29 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,42 | | 1 772,00 |
| | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 39,69 | | 1 483,00 |
| | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 24,99 | | 934,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 124,97 | | |
| 93 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,1688 | 1 | 0,1688 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 397,50 | | 67,10 | 37,36 | 2 507,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 112,75 | | 19,03 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,82 | | 0,64 | 37,36 | 24,00 |
| | | 4 М | | | | | 81,96 | | 13,83 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,6 | | 7,86608 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,31 | | 0,052328 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 592,21 | | 99,96 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 67,74 | | 2 531,00 |
| | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 56,70 | | 2 118,00 |
| | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 35,70 | | 1 334,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 192,36 | | |
| 94 | ТЦ_07.2.07.13_66_668508917_4_21.01.2024_01 | Обрамление дверного проема шахты 5976/1,2/5.95 | шт. | 9 | 1 | 9 | 836,97 | | 7 532,73 | | |
| | | Цена=5976/1,2/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 532,73 | | |
| Погрузка и вывоз мусора | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|--|-----------|--------|---|--------|-------|----------|------------------|-------|------------|
| 95 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,48 | 1 | 1,48 | 42,98 | | 63,61 | 12,62 | 803,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 63,61 | | 803,00 |
| 96 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,48 | 1 | 1,48 | 13,38 | | 19,80 | 12,62 | 250,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 19,80 | | 250,00 |
| Итого по разделу 3 Строительные работы : | | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 2 018,61 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 909,41 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 116,31 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 6,85 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 909,48 | | |
| | | Перевозка | | | | | | | 83,41 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 3 265,09 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 3 181,68 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 909,41 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 116,31 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 6,85 | | |
| | | материалы | | | | | | | 909,48 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 813,51 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 432,97 | | |
| | | Перевозка | | | | | | | 83,41 | | |
| | | Оборудование | | | | | | | 13 283,99 | | |
| | | Инженерное оборудование | | | | | | | 13 283,99 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 916,26 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 813,51 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 432,97 | | |
| | | Итого по разделу 3 Строительные работы | | | | | | | 16 549,08 | | |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | |
| 97 | ФЕРп01-14-025-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | лифт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 6 945,15 | 6 945,15 | 37,36 | 259 471,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 528,47 | | 528,47 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 6 945,15 | 6 945,15 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6 945,15 | | 259 471,00 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 5 139,41 | | 192 009,00 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 2 500,25 | | 93 410,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14 584,81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------|---|-----------|--------|------|---------|----------|------|------------------|-------|-----------|
| 98 | ФЕРп01-14-025-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 | остановка | -1 | 1 | -1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 136,28 | | -136,28 | 37,36 | -5 091,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,37 | | -10,37 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 136,28 | | -136,28 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | -136,28 | | -5 091,00 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | -100,85 | | -3 767,00 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | -49,06 | | -1 833,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | -286,19 | | |
| 99 | ФЕРп01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ ПЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к расх.; ЗПМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3 454,68 | 0,12 | 414,56 | 37,36 | 15 488,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 252,72 | 0,12 | 30,3264 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 454,68 | | 414,56 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 414,56 | | 15 488,00 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | 306,77 | | 11 461,00 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | 149,24 | | 5 576,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 870,57 | | |
| | | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы : | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 7 223,43 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 7 223,43 | | |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 15 169,19 | | |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 15 169,19 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 7 223,43 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 345,33 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 2 600,43 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 7 223,43 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 5 345,33 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 2 600,43 | | |
| | | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | | | | | | | 15 169,19 | | |
| Раздел 5. Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост. | | | | | | | | | | | |
| 100 | ФЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | лифт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 662,46 | | 662,46 | 37,36 | 24 750,00 |
| | | 4 М | | | | | 19,87 | | 19,87 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 46,31 | | 46,31 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 682,33 | | 682,33 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 662,46 | | 24 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|------------------|----------|----------|----------|---|--------|--------|-----------------|-----------|
| | Пр/812-104.0-1 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 490,22 | | 18 315,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 238,49 | | 8 910,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 411,04 | |
| 101 | ФЕРмп01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 | остановка | 7 | 1 | 7 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 66,00 | 462,00 | 37,36 | 17 260,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1,98 | 13,86 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,68 | | 32,76 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | 67,98 | 475,86 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 462,00 | 17 260,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 341,88 | | 12 772,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 166,32 | | 6 214,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 984,06 | |
| 102 | ФЕРмп01-05-007-01 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта | лифт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 470,65 | 470,65 | 37,36 | 17 583,00 |
| | 4 | М | | | | | | 14,12 | 14,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 27,8 | | 27,8 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | 484,77 | 484,77 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 470,65 | 17 583,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 74 | | 74 | | | 348,28 | | 13 011,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов | % | 36 | | 36 | | | 169,43 | | 6 330,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 002,48 | |
| Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост. : | | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 1 642,96 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 595,11 | |
| | Материалы | | | | | | | | | 47,85 | |
| | Монтажные работы | | | | | | | | | 3 397,58 | |
| | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | | | 3 397,58 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | | | | | | 1 595,11 | |
| | материалы | | | | | | | | | 47,85 | |
| | накладные расходы | | | | | | | | | 1 180,38 | |
| | сметная прибыль | | | | | | | | | 574,24 | |
| | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 595,11 | |
| | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 180,38 | |
| | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 574,24 | |
| | Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост. | | | | | | | | | 3 397,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------|---|--------|-------|-----|-------|----------|-----|--------------|-------|--------|
| 103 | ФЕРм10-01-055-09 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 157,81 | | 7,89 | 37,36 | 295,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 66,59 | | 3,33 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 7,44 | | 0,37 | 37,36 | 14,00 |
| | | 4 М | | | | | 512,43 | | 25,62 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,5 | | 0,925 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,74 | | 0,037 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 736,83 | | 36,84 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,26 | | 309,00 |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 7,43 | | 278,00 |
| | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 3,80 | | 142,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 48,07 | | |
| 104 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 1 150,19 | | | | 5,75 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5,75 | | |
| 105 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,08 | | 8,08 | 37,36 | 302,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,88 | | 1,88 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,84 | | 0,84 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9,96 | | 9,96 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,08 | | 302,00 |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 7,27 | | 272,00 |
| | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 3,72 | | 139,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20,95 | | |
| 106 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) | шт | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| | | демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,16 | 0,3 | 3,10 | 37,36 | 116,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | 0,3 | 0,312 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 3,10 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3,10 | | 116,00 |
| | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | | 90 | | | 2,79 | | 104,00 |
| | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | | 46 | | | 1,43 | | 53,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,32 | | |
| 107 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж модуля грозозащиты) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5,16 | | 5,16 | 37,36 | 193,00 |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | | 1,09 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | | 0,52 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 6,25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|-------|-------|--------------|-------|--------|
| | | ФОТ | | | | | | | 5,16 | | 193,00 |
| | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | | 90 | | | 4,64 | | 174,00 |
| | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | | 46 | | | 2,37 | | 89,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13,26 | | |
| 108 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж лифтового блока) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 5,16 | 5,16 | 37,36 | 193,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1,09 | 1,09 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | | 0,52 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 6,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,16 | | 193,00 |
| | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | | 90 | | | 4,64 | | 174,00 |
| | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | | 46 | | | 2,37 | | 89,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13,26 | | |
| 109 | ФЕРмр01-01-035-14 | Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке (Подключение лифтового блока к магистральной линии связи) | коробка | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 15,78 | 15,78 | 37,36 | 590,00 |
| | 4 | М | | | | | | 0,47 | 0,47 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,74 | | 1,74 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 16,25 | | 16,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,78 | | 590,00 |
| | Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | | 89 | | | 14,04 | | 525,00 |
| | Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | | 44 | | | 6,94 | | 260,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 37,23 | | |
| 110 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(Подключение лифтового блока к переговорному устройству, к датчику проникновения и к станции управления) | шт | 3 | 1 | 3 | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 2,07 | 6,21 | 37,36 | 232,00 |
| | 4 | М | | | | | | 0,04 | 0,12 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,22 | | 0,66 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2,11 | | 6,33 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,21 | | 232,00 |
| | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | | 90 | | | 5,59 | | 209,00 |
| | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | | 46 | | | 2,86 | | 107,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14,78 | | |
| 111 | ФЕРм10-04-101-07 | Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|--------|-----|--------------|-------|-----------|
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | 0,3 | 5,44 | 37,36 | 203,00 |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 0,3 | 0,6 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 5,44 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,44 | | 203,00 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 5,17 | | 193,00 |
| | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 2,88 | | 108,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13,49 | | |
| 112 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Переговорный комплект кабины лифта) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | МАТ=0 к расх. | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | | 18,14 | 37,36 | 678,00 |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | 0 | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 18,14 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,14 | | 678,00 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 17,23 | | 644,00 |
| | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 9,61 | | 359,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 44,98 | | |
| 113 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Переговорное устройство крыши кабины лифта) | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 34,12 | | 34,12 | 37,36 | 1 275,00 |
| | | 4 М | | | | | 7,95 | | 7,95 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4 | | 4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 42,07 | | 42,07 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 34,12 | | 1 275,00 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | 32,41 | | 1 211,00 |
| | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | 18,08 | | 676,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 92,56 | | |
| 114 | ФЕРм10-02-042-05 | Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | компл | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 426,36 | 0,7 | 298,45 | 37,36 | 11 150,00 |
| | | 4 М | | | | | 8,53 | 0,7 | 5,97 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | 0,7 | 23,1 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 434,89 | | 304,42 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 298,45 | | 11 150,00 |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 268,61 | | 10 035,00 |
| | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 137,29 | | 5 129,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------------|--|--------|----|---|----|------------|---|------|-------------------|----|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 710,32 | |
| 120 | ФЕРм10-02-042-05 | Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 | компл | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 426,36 | | 0,00 | 37,36 | |
| | | 4 М | | | | | 8,53 | | 0,00 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 434,89 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | | | |
| | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС : | | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 460,80 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 407,53 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 3,33 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | 0,37 | |
| | | Материалы | | | | | | | | 49,94 | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | 1 021,97 | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | 984,74 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | 391,75 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 3,33 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 0,37 | |
| | | материалы | | | | | | | | 49,47 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 355,78 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 184,41 | |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | | 37,23 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | 15,78 | |
| | | материалы | | | | | | | | 0,47 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 14,04 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 6,94 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 407,90 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 369,82 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 191,35 | |
| Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС | | | | | | | | | | 1 021,97 | |
| Раздел 7. Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 115 | ТЦ_67.1.01.03_50_505100088 | Лифт пассажирский на 9 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами 1998000/1,2/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 279 831,93 | | | 279 831,93 | |
| | О_22.01.2024_01 | Цена=1998000/1,2/5,95 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 279 831,93 | |
| 116 | ТЦ_67.1.02.01_54_540114406 | Лифтовой блок СДДЛ Обь ЛБ 6.0 13600,00/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 285,71 | | | 2 285,71 | |
| | О_22.01.2024_01 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------------|---|-----|---|---|---|--------|---|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Цена=13600,00/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 285,71 | | |
| 117 | ТЦ_67.1.02.01_54_540114406 | Переговорный комплект кабины лифта 1235,00/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 207,56 | | 207,56 | | |
| О | 2_22.01.2024_01 | Цена=1235,00/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 207,56 | | |
| 118 | ТЦ_67.1.02.01_54_540114406 | Монтажный комплект лифтового блока 855,00/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 143,70 | | 143,70 | | |
| О | 2_22.01.2024_01 | Цена=855,00/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 143,70 | | |
| 119 | ТЦ_67.1.02.01_54_540114406 | Переговорное устройство крыши кабины лифта 1375,00/5,95 | шт. | 1 | 1 | 1 | 231,09 | | 231,09 | | |
| О | 2_22.01.2024_01 | Цена=1375,00/5,95 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 231,09 | | |
| Итого по разделу 7 Оборудование : | | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | | | | | | | 282 699,99 | | |
| | | Инженерное оборудование | | | | | | | 282 699,99 | | |
| Итого по разделу 7 Оборудование | | | | | | | | | | 282 699,99 | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 25 075,94 | | 828 465,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 21 194,16 | | 791 815,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 618,24 | | 7 803,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 52,42 | | 1 956,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 3 180,13 | | 27 794,00 |
| | | Перевозка | | | | | | | 83,41 | | 1 053,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 4 817,86 | | 110 770,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 4 734,45 | | 109 717,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 994,86 | | 37 168,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 117,08 | 12,62 | 1 478,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 6,96 | | 260,00 |
| | | материалы | | | | | | | 2 245,48 | 8,74 | 19 625,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 897,32 | | 33 524,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 479,71 | | 17 922,00 |
| | | Перевозка | | | | | | | 83,41 | | 1 053,00 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 31 479,61 | | 1 136 931,00 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 3 210,90 | | 101 112,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 034,83 | | 38 662,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------|---------------------|
| | (66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 92,20 | 12,62 | 1 164,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 9,24 | | 343,00 |
| | (66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1 | материалы | | | | | | | 578,83 | 8,74 | 5 059,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 988,16 | | 36 915,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 516,88 | | 19 312,00 |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 28 268,71 | | 1 035 819,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 11 941,04 | | 446 117,00 |
| | (66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 408,96 | 12,62 | 5 161,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 36,22 | | 1 353,00 |
| | (66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1 | материалы | | | | | | | 355,82 | 8,74 | 3 110,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 10 420,50 | | 389 310,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 5 142,39 | | 192 121,00 |
| | | Оборудование | | | | | | | 295 983,98 | | 1 761 105,00 |
| | 1 кв 2024 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.03.2024 №16169-ИФ/09, прил.3 | Инженерное оборудование | | | | | | | 295 983,98 | 5,95 | 1 761 105,00 |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 15 169,19 | | 566 724,00 |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 15 169,19 | | 566 724,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 7 223,43 | | 269 868,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 345,33 | | 199 703,00 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 2 600,43 | | 97 153,00 |
| | | Итого | | | | | | | 347 450,64 | | 3 575 530,00 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 21 246,58 | | 793 771,00 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 17 651,31 | | 659 452,00 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 8 739,41 | | 326 508,00 |
| | | НДС 20% | | | | | | | 69 490,13 | | 715 106,00 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 416 940,77 | | 4 290 636,00 |

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]